



Aeroterminia  
**HYDRO-ton**

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  
Sistema  
**Hydrolution**

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  
Aeroterminia  
**Q-ton**

# Aeroterminia

Soluciones para una **climatización eficiente**



Tarifa Octubre 2024





# Índice

<b>Bienvenidos a LUMELCO</b>	<b>04</b>
<b>GAMA DE AEROTERMIA</b>	<b>06</b>
<b>MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES</b>	<b>09</b>
Q-ton Bomba de calor para ACS hasta 90°C con CO <sub>2</sub>	10
HYDROLUTION, aeroterminia para Frío, Calor y ACS	28
Módulo Hidrónico HMU	43
<b>HYDRO-TON</b>	<b>49</b>
<b>Aeroterminia para ACS</b>	<b>51</b>
HYDRO-ton COMFORT – Mural	52
HYDRO-ton COMFORT - Suelo Propano	54
HYDRO-ton COMFORT – Suelo	56
HYDRO-ton COMFORT – Gran Consumo	58
HYDRO-ton COMFORT FLEX	60
<b>Aeroterminia para Frío / Calor</b>	<b>63</b>
HYDRO-ton KAIZEN COMPACT / KAIZEN-K COMPACT	64
<b>Aeroterminia para Calor Alta Temperatura</b>	<b>67</b>
HYDRO-ton HT	68
HYDRO-ton HT-P	70
<b>INVENTOR</b>	<b>73</b>
<b>Aeroterminia para Frío / Calor / ACS</b>	<b>74</b>
Matrix Todo en Uno	80
Matrix Split	82
Matrix Monoblock	84
X-Force Monoblock	88
Módulo HYDRO-ton Todo en Uno	92
<b>Condiciones Generales de Venta</b>	<b>94</b>
<b>Servicio de Asistencia Técnica Lumelco</b>	<b>95</b>
<b>Responsabilidad Medioambiental MHI y Formación</b>	<b>96</b>
<b>Atención Comercial</b>	<b>98</b>



Nuestro futuro  
avanza con  
nuestros clientes,  
aportando  
servicio, calidad  
y cubriendo sus  
necesidades de  
negocio con  
los mejores  
productos.

Más de *60 años* de experiencia

**LUMELCO**

**Bienvenidos**

**Nuestra historia comienza hace 60 años** cuando empezamos a trabajar en el sector de la calefacción. En 1967 comenzamos a comercializar los quemadores suizos ELCO y, desde nuestro inicio, nuestra premisa fue comercializar productos de la máxima calidad e implementarlo con un servicio personalizado y una visión de negocio orientada al cliente.

A principios de los años 80 firmamos un contrato de exclusividad con **una de las mayores multinacionales japonesas: Mitsubishi Heavy Industries** para importar y distribuir sus equipos de climatización y aeroterminia en España.

**En 2013** empezamos a operar en Portugal y los países africanos del PALOP, con **Lumelco Portugal**, convirtiéndonos en el único distribuidor europeo de Mitsubishi Heavy Industries con presencia en dos países.

Conscientes de la **importancia de la calidad del aire interior**, en 2017 firmamos un acuerdo para distribuir en exclusiva en España y Portugal los equipos de tratamiento y purificación de aire del fabricante italiano **LMF Clima**.

En agosto de **2018** pasamos a formar parte de grupo de refrigeración sueco, **Beijer Ref. AB**, el mayor grupo europeo de distribución y fabricación de productos de refrigeración. Con más de 150 años de historia, es el proveedor más importante de Europa y Sudáfrica de equipos de refrigeración industrial y comercial, así como de componentes y sistemas de Aire Acondicionado. Tiene presencia en más de 32 países y cotiza en la bolsa de valores de Estocolmo.

La alta experiencia y cualificación técnica de nuestro equipo, permite encontrar la solución más adecuada para cada tipo de instalación, colaborando en el diseño del proyecto, su ejecución y puesta en marcha. Contamos con servicio técnico propio y cobertura nacional.



# Gama Home

Aplicación	Descripción		Marca	Sistema	Gama
 ACS		Aeroterminia para ACS, para instalación mural, suelo o gran consumo		Monoblock 100 a 500 l.	<b>HYDRO-ton COMFORT</b>
		Aeroterminia para ACS con depósitos existentes		Monoblock 1,1 a 3,5 kW.	<b>HYDRO-ton COMFORT FLEX</b>
 Frío - Calor - ACS		Aeroterminia para Calefacción, Refrigeración y ACS para viviendas de nueva construcción y rehabilitación.		Monoblock todo en uno 8 a 11 kW.	<b>HYDROLUTION</b>
				Flexible 6 a 16 kW.	
			Monoblock 6 a 30 kW		<b>Matrix / X-Force Mono</b>
			Split 4 a 16 kW		<b>Matrix Split</b>
			Split 4 a 16 kW		<b>Matrix Todo en Uno</b>
 Frío - Calor		Aeroterminia para Calefacción y Refrigeración para viviendas de nueva construcción y rehabilitación		Monoblock 7 a 18 kW.	<b>HYDRO-ton KAIZEN COMPACT y KAIZEN COMPACT-K</b>


# Gama Business

Aplicación	Descripción	Marca	Sistema	Gama
 ACS	 Aeroterminia para ACS con CO <sub>2</sub> hasta 90°C para Grandes demandas de ACS		Monoblock 30 kW	Sistema Q-ton
 Frío - Calor	 Aeroterminia para Calefacción y Refrigeración para nueva construcción y rehabilitación		Monoblock 20 a 115 kW	HYDRO-ton KAIZEN COMPACT y KAIZEN COMPACT-K
 Calor	 Aeroterminia Alta Temperatura		Monoblock 11 a 40 kW	HYDRO-ton HT
 Frío - Calor	 Hidro kit compatible con sistema VRF (KXZ Smart y KXZX High COP)		Módulo de 14 y 28 kW	Módulo Hidrónico HMU

# Aerothermia

Soluciones para una climatización eficiente





# **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**

Q-ton | Hydrolution | Módulo Hidrónico HMU

Mitsubishi Heavy Industries centra su desarrollo tecnológico en la búsqueda del confort de las personas cuidando el medio ambiente.

Hoy en día la contribución a la descarbonización es uno de los principales objetivos para cualquier fabricante. Y, en este sentido, Mitsubishi Heavy Industries ha reforzado su compromiso de lograr una sociedad Carbono Neutral: Misión Cero Emisiones.



## Para nosotros, los resultados de hoy son el punto de partida para los de mañana

El sistema Q-ton se fabrica al 100% en la fábrica de Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems en Nagoya, Japón.



**Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)** lleva más de 130 años asegurando el futuro de las personas a través de la tecnología y de su pasión por la innovación.

Desde su fundación en 1884, MHI ha contribuido al desarrollo de la sociedad ofreciendo nuevas soluciones de vanguardia y proporcionando una serie de productos y servicios que han establecido la infraestructura social que sustenta la vida de muchas personas.

Hoy en día, MHI tiene 81.845 empleados y ventas anuales de más de 33 mil millones de euros, con productos que van desde el aire acondicionado a la industria aeroespacial, y desde los sistemas de energía a la construcción naval. MHI fabrica más de 700 gamas de productos diferentes para diversos mercados industriales en todo el mundo, y tiene una larga historia en el diseño y fabricación de sistemas de refrigeración que se remonta a 1920. En MHI concentramos nuestros esfuerzos en la búsqueda de la excelencia tecnológica, asumiendo nuevos retos de futuro, porque nuestras metas son ilimitadas.

## Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

A finales de 2016 nace Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd., una sociedad perteneciente al grupo Mitsubishi Heavy Industries dedicada en exclusiva a la fabricación y comercialización de equipos de aire acondicionado y refrigeración. Engloba una amplia gama de productos, desde enfriadoras centrífugas, bombas de calor, unidades de refrigeración de transporte hasta equipos de aire acondicionado industriales, satisfaciendo igualmente todas las necesidades de uso residencial y comercial.

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd, proporciona a todos los partners de MHI en la unidad de negocio de aire acondicionado, un gran impulso al estar dotada de I+D propio, del orden de un 30% más de capacidad productiva, nuevas redes de comercialización con presencia en los 5 continentes así como innumerables modelos nuevos adaptados a cada uno de estos 5 mercados.

Su principal objetivo es fortalecer la competitividad de MHI en el mercado global.

MHI apoya totalmente este desarrollo comercial mientras coopera estrechamente con Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.



# Mitsubishi Heavy Industries contribuye a la **DESCARBONIZACIÓN:** **MISIÓN CERO EMISIONES**



**Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha reforzado su compromiso de lograr una sociedad Carbono Neutral al establecer dos nuevos y ambiciosos objetivos:**

Primero, el Grupo MHI tiene como objetivo eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) de sus propias operaciones para 2040. Como paso intermedio y en línea con el compromiso de MHI de abordar el cambio climático, las emisiones de CO<sub>2</sub> de sus propias actividades comerciales se reducirán a la mitad en 2030 (en comparación con las del año 2014). El Grupo MHI trabajará en la descarbonización de sus fábricas implementando las tecnologías que ha desarrollado y avanzando aún más en la conservación de energía.

En segundo lugar, las emisiones de MHI serán cero en toda su cadena de valor para 2040. Su objetivo será reducir las a la mitad para 2030 (en comparación con el año 2019). Estos objetivos incluyen la reducción de las emisiones atribuidas al uso de sus productos y servicios por parte de sus clientes, y la contribución a la reducción del negocio de captura, almacenamiento y uso de dióxido de carbono (CCUS) de MHI.

MHI responderá a las necesidades de los clientes, incluida la descarbonización de la infraestructura existente, utilizando sus innovadoras tecnologías y los servicios desarrollados en todas sus áreas comerciales y, de esta forma, ayudará al mundo a reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> con soluciones asequibles y de confianza, mientras ayuda a lograr una sociedad sostenible.

“Hacemos la declaración para conseguir la Neutralidad de Carbono para 2040. Lograr una sociedad Carbono Neutral es un problema global y creemos que, como líder en tecnología, con un historial demostrado en el campo de la descarbonización, es responsabilidad de MHI ayudar a liderar la lucha contra el cambio climático. A través de los productos, tecnologías y servicios de nuestro grupo que ayudan a reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>, y en colaboración con socios de todo el mundo, el Grupo MHI contribuirá a lograr cero emisiones para la sociedad. Con este fin, todos y cada uno de nosotros adoptaremos e internalizaremos la “Misión Cero Emisiones”, un principio rector que representa nuestro compromiso”.

Seiji Izumisawa,  
presidente y director ejecutivo de MHI





# 10 años en España y Portugal

Pioneros en  
Aeroterminia con  
**REFRIGERANTE**



Ahorro  
de hasta el  
**35%**  
en los costes  
energéticos  
asociados al agua  
caliente sanitaria

Posibilidad de  
**instalación**  
en interior y  
exterior

Más de **1.000**  
unidades  
instaladas  
en España y Portugal  
nos avalan

La exclusiva bomba de calor Q-ton con refrigerante ecológico CO<sub>2</sub> de Mitsubishi Heavy Industries que ha cambiado el concepto de aporte de ACS en grandes instalaciones centralizadas, cumple 10 años en España y Portugal. Es un sistema pionero a nivel mundial que, aunque lleva más de 15 años comercializándose en Japón, su introducción en la Península Ibérica fue hace 10 años. Durante estos años, han sido muchas las instalaciones que han contado con este sistema, principalmente por ofrecer unas ventajas únicas y diferenciadoras.

Las más de 1.000 unidades instaladas nos avalan. Referencias emblemáticas como las cadenas de hoteles RIU, Vincci, NH, Ibis, Club Med, Hostel Generator, cadenas de gimnasios como Dreamfit, Viva-Gym o fábricas como la de Pikolin en Zaragoza, cuentan con este sistema y con sus importantes ahorros económicos, energéticos y en emisiones de CO<sub>2</sub> frente a otros sistemas convencionales.

Si además, a esta tecnología japonesa tan innovadora le unes la experiencia, soporte técnico y asistencia a las puestas en marcha de los equipos por parte de técnicos de Lumelco, el resultado es excelente.

**Q-ton se fabrica al 100% en Japón**

**Tecnología Japonesa**

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**  
Tokio  
Sede central de MHI

**MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**  
Nagoya  
Fábrica de Q-ton y Hyozan



# Referencias de Instalaciones Q-ton

## Oficinas



## Industrias



Comedor Nave Inditex  
(La Coruña)



Fábrica de Coca-Cola La  
Rinconada (Sevilla)



Lavandería Blanco Express  
(Tenerife)



Fábrica Pikolin I y II  
(Zaragoza)



Fábrica de Turrónes  
Vicens Agramunt (Lérida)

## Viviendas



Torre SKYLINE (Madrid)



Torre KINGS WHARF  
(Gibraltar)



Edificio de 24 viviendas en  
Iturrama (Pamplona)



Edificio de 91 Viviendas  
Jardines de la Alhambra I y II  
(Valladolid)



Residencial Taracea  
(Granada)

# Centros Deportivos



Gimnasio DreamFit (Oviedo)



Vivagym Príncipe de Vergara (Madrid)



Polideportivo León XIII (Málaga)



Polideportivo Gallur (Madrid)




Ego Sport Center Aguadulce (Almería)



Centro deportivo Activa Club (Cádiz)



Ciudad Deportiva del Sevilla FC (Sevilla)



Club El Tejar de Somontes (Madrid)



Centro Deportivo Turo la Peira (Barcelona)



Olivo Arena (Jaén)

# Residencias



# Hoteles

Hotel RIU Plaza de España (Madrid)



Hotel NH Collection Gran Vía (Madrid)



NH Collection Valencia Colón (Valencia)



Hotel Room Mate Macarena (Madrid)



Hotel Vincci The Mint Gran Vía (Madrid)



Club Med Balaia I y II (Albufeira, Portugal)



Hotel Best Costa Ballena (Cádiz)



Courtyard by Marriot Madrid Princesa (Madrid)




Hotel Ibis Lavapiés e Ibis Bilbao (Madrid)



Hostel Generator (Madrid)



Hotel One Shot Palacio Conde de Torrejón 09 (Sevilla)



Novotel Madrid Puente de la Paz (Madrid)



H10-Hotels Casa de la Plata (Sevilla)



Hotel Arrizul Congress (San Sebastián)



Hotel Barceló Conil Playa (Cádiz)



Hotel Soho Boutique Catedral (Sevilla) y Capuchinos (Córdoba)



## Ventajas del sistema Q-ton

Q-ton es el Sistema perfecto para uso en **hoteles, centros deportivos, residencias, oficinas, comunidades de vecinos** con sistema de agua y calefacción centralizada, etc.

El Sistema Q-ton es una bomba de calor para **producción de agua caliente sanitaria desde 60º a 90º C y para Calefacción** por suelo radiante mediante aeroterminia con compresor de CO<sub>2</sub>.

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries utiliza un compresor de CO<sub>2</sub> para obtener agua caliente sanitaria (ACS) hasta 90°C incluso con temperaturas exteriores de -25°C. El

sistema Q-ton es capaz de alcanzar los 90°C **sin utilizar ninguna energía convencional de apoyo**, reduciendo los costes de funcionamiento y el impacto medioambiental.

Consigue una alta eficiencia energética en todas las condiciones de funcionamiento gracias a la combinación, en un solo compresor, de la tecnología de compresión rotativa y scroll y a la utilización del refrigerante R744 (CO<sub>2</sub>).



## Ventajas del Refrigerante


Es un refrigerante ecológico y estable

Índice de calentamiento global [GWP] : 1

Potencial de destrucción de la capa de Ozono [ODP] : 0

No es tóxico ni inflamable y producirlo no es caro

Alta transferencia de calor en evaporador y condensador




## Aplicaciones Q-ton

### Para grandes demandas de ACS



**Agua Caliente Sanitaria (ACS)**

Con temperatura de producción de agua caliente desde **60°C hasta 90°C**.



**ACS+ Calefacción**

Con selección de prioridad

Posibilidad de instalación en interior y exterior




## Nuevo mando táctil RC-Q1EH2

Integración del sistema Q-ton en BMS y Superlink mediante un Interface Modbus.


Posibilidad de controlarse mediante la consola central táctil SC-SL4-A/BE2 (solo posible con interface RCI-MDQE2).

### Selección de modo desde nuevo mando táctil RC-Q1EH2:


#### MODO CALEFACCION



#### Selección de Modo



#### MODO ACS



### Nuevas funciones mando táctil RC-Q1EH2:

1. Programación horaria del porcentaje de calentamiento de tanques con temperatura de consigna de agua caliente variable.
2. Visualización de datos de funcionamiento.


## Alto Rendimiento



### Rendimiento del 100% hasta $-7^{\circ}\text{C}$ para ACS

Incluso en zonas extremadamente frías con temperaturas exteriores por debajo de  $-25^{\circ}\text{C}$ , consigue una temperatura de suministro de agua de hasta  $90^{\circ}\text{C}$

### Funcionamiento de Q-ton en una zona de frío extremo



SERVICIO  
**TÉCNICO**  
a nivel nacional

AHORRO ENERGÉTICO  
de más del **60%**  
frente a otros sistemas  
convencionales

MANTENIMIENTO  
PRÁCTICAMENTE  
**NULO**

SISTEMA  
**ANTI  
LEGIONELA**

BAJO NIVEL  
SONORO  
**58dB**

## Posibilidad de instalación en interior y exterior

solo **1 m<sup>2</sup>**  
  
en planta

Este sistema ofrece la posibilidad de instalarse tanto en interior como en exterior, ofreciendo una mayor versatilidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades de la instalación y, además, permite rentabilizar la azotea, por ejemplo en el caso de un hotel.

El reducido espacio en planta de sus módulos, de tan solo  $1\text{ m}^2$ , ofrecen la posibilidad de instalarlos en cualquier sitio necesitando poco espacio para ello.

## PoluAI XT

### Protección anticorrosión de baterías (opcional)

**Blygold**<sup>®</sup>  
CORROSION PROTECTION

- Protección contra la corrosión
- Seguridad y eficiencia de funcionamiento del equipo
- Triplica la vida útil del equipo
- Ahorro de hasta un 30% de costes energéticos

Dispone de 9 sondas de temperatura para optimizar el funcionamiento del equipo y controlar la acumulación en todo momento.




## KXZ + Q-ton

La combinación perfecta para climatización y ACS

Solución completa al combinarse con un sistema de climatización VRF de Mitsubishi Heavy Industries



# Funcionamiento



1. La unidad exterior captura la energía calorífica del aire exterior (fuente de calor) incrementa su temperatura a través del compresor mediante el proceso de compresión.
2. El refrigerante caliente es conducido al condensador.
3. El refrigerante libera la energía calorífica al agua para su distribución
4. El refrigerante es redirigido al evaporador y el proceso vuelve a comenzar.

## Alta eficiencia gracias al compresor de dos etapas


### Compresor Scroll + Rotativo

Compresor de dos etapas Alta eficiencia conseguida en todas las condiciones de funcionamiento gracias a la combinación de dos sistemas.

### Inyección de gas a media presión

Incrementando la circulación del refrigerante se consigue una alta eficiencia a baja temperatura.

**Compresor Patentado por Mitsubishi Heavy Industries**



## Socio colaborador de CEHAT

Desde 2014 **LUMELCO es socio colaborador de CEHAT** (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) y de ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) con quien tiene en marcha un proyecto piloto del sistema Q-ton dirigido a los más de 14.000 establecimientos agrupados en 64 asociaciones por todo el territorio nacional.

El objetivo de este acuerdo es estudiar las ventajas que para el sector hotelero tiene esta bomba de calor para producir ACS, capaz de generar.

Desde entonces, son **muchos los hoteles que han apostado por ésta tecnología tan innovadora** obteniendo unos importantes ahorros energéticos.



Puede encontrar más información sobre el proyecto en [www.ithotelero.com](http://www.ithotelero.com)

Ahorro de hasta el **35%** en los costes energéticos asociados al ACS

El sistema **Q-ton** cumple con el Reglamento de **Ecodiseño** relativo al ensayado bajo **LOT 1** y **LOT 2**

**Ecológico**  
**COP 5,6\***

El COP más alto del mercado (media estacional)

\* Temperatura entrada de agua: 5 °C.  
Temperatura aire exterior: 25°C.  
Temperatura salida de agua 60°C.



El Sistema Q-TON tiene la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.

**Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM®)** es un **sistema de evaluación de la sostenibilidad en proyectos de construcción** basado en 9 categorías: gestión, salud y bienestar, energía, transporte, materiales, residuos, agua, uso del suelo y ecología, y contaminación. Este certificado de construcción sostenible, líder a nivel mundial, se adaptó a la normativa, idioma y práctica constructiva de España desde el año 2010.

**Los objetivos de la metodología BREEAM® en relación con los materiales** son los siguientes:

- Fomentar el uso de materiales de bajo impacto ambiental
- Fomentar políticas de adquisición de materiales de forma responsable
- Mejorar la eficiencia energética y acústica del edificio
- Fomentar la reutilización y/o conservación del edificio

## Showroom Cursos

Si quiere ver una instalación real, puede visitar el showroom de Q-ton que tenemos en las oficinas de Lumelco Madrid donde todas las semanas impartimos formaciones a ingenieros, arquitectos, instaladores y propietarios con el objetivo de dar a conocer las bondades y ventajas del sistema, aplicaciones prácticas, planteamiento de diseños de instalaciones, visualización de rendimiento de casos reales, esquemas de principio, su puesta en marcha, etc. adaptamos cada curso a los asistentes para aprovechar al máximo la formación.

Si está interesado en asistir a uno de ellos, envíenos un correo electrónico a:

[formacion@lumelco.es](mailto:formacion@lumelco.es)

indicando en el asunto:

**formación Q-ton**

- Instalador - Arquitecto  
- Ingeniero - Propietario

o inscribábase en el microsítio:

[www.aeroterminia-qton.es](http://www.aeroterminia-qton.es)

y nos pondremos en contacto con usted.



**¡Apúntate a  
nuestros cursos  
ONLINE!**

# Datos del equipo Q-ton funcionando en modo ACS

			ESA30E(H)2-25
Alimentación			111-380V ±5%. 400V ±5%, 415V ±5% 50 Hz
Operación en máximo rendimiento (region templada)	Capacidad calorífica	kW	30
	Caudal de agua	l / min	8,97
	Consumo eléctrico	kW	6,98
	COP		4,3
Operación en máximo rendimiento (region fría)	Capacidad calorífica	kW	30
	Caudal de agua	l / min	5,06
	Consumo eléctrico	kW	10,73
	COP		2,8
Nivel sonoro		dB(A)	58
Dimensiones unidad exterior	Alto	mm	1.690
	Ancho	mm	1.350
	Fondo	mm	720 + 35 (conexión tubería agua)
Intensidad	Máximo	A	21
	Arranque	A	5
Peso		kg	375 (en operación 385)
Color			Estuco blanco (4,2Y7,5 / 1,1 aproximadamente)
Compresor	Tipo x Cantidad		Compresor inverter hermético x 1
	Salida nominal	kW	6,4
Refrigerante	Tipo		R744 (CO2)
	Cantidad	kg	8,5
Aceite	Tipo		MA68
	Volumen	cc	1.200
Resistencia de carter		W	20
Desescarche	para tubería de agua	W	48 x 3
	para la bandeja del desagüe	W	40 x 2
	para el tubo de desagüe	W	40 x 2 + 48
Intercambiador de calor (lado del aire)			Tuberías de cobre tipo aleta
Intercambiador de calor lado del agua (gas enfriado)			Tipo coaxial
Ventilador	Tipo		Flujo axial (motor directo acoplado) x 2
	Potencia x unidades	W	386 x 2
	Volumen de aire	m³ / min	260
	Presión estática	(Pa)	50
Bomba de agua	Tipo Potencia		No autosucción tipo inverter
	Materiales en contacto con agua		Bronce, SCS13
	Presión disponible	m (kPa)	5 m (49 kPa) / 17 litro / min
Rango de temperatura	Aire exterior	°C	-25 a +43
	Agua de entrada	°C	5 - 65
	Agua caliente de salida	kPa	60 - 90
Rango de presión del agua			500 o menos
Descongelación			Tipo gas caliente
Dispositivos de insonorización			Compresor: colocado en gomas antivibratorias y envuelto con aislamiento acústico
Dispositivos de protección			Dispositivo de alta presión, protección de sobreintensidad transistor de potencia contra el sobrecalentamiento y protección de anomalías con alta presión
Tamaño de tubería	Entrada de agua de alimentación		Rc3 / 4 (Cobre 20 A)
	Salida agua caliente		Rc3 / 4 (Cobre 20 A)
	Salida drenaje de agua		Rc3 / 4 (Cobre 20 A)
Cableado eléctrico	Diferencial		30 A, 30 mA, 0,1 sec
	Tamaño cableado		Diámetro 14 x 4 (longitud 40 m)
	Interruptor - seccionador		Corriente nominal: 30 A, Capacidad de corte 30 A
	Tamaño cable conexión a tierra		M6
	Cableado controlador		0,3 mmt x 2 hilos apantallado MVVS
Presión de diseño		Mpa	Alta presión: 14,0 - Baja presión 8,5
Protección IP			IP24

Nota:

1. Región templada, aire exterior de 16°C DB / 12°C WB, la entrada de agua a 17°C y la salida de agua caliente de 65°C.
2. Región fría, temperatura del aire exterior de -7°C DB / 8°C WB la entrada de agua a 5°C y la salida de agua caliente de 9°C, excluyendo el consumo de la resistencia para evitar la congelación del agua (345W).
3. El nivel sonoro es medido a 1 metro delante de la unidad y 1 m por encima del suelo en una sala anecoica. Consecuentemente, es normal que el sonido que aparece en una instalación sea más alto que los valores mostrados en la tabla ya que está influenciado por el ruido y el eco de la propia sala de máquinas.
4. La temperatura de la salida de agua caliente puede variar ±3°C de la temperatura objetivo acorde a cambios de la temperatura del aire exterior y la temperatura de agua de entrada. Si la temperatura del agua de alimentación en la entrada es 30°C o más y la temperatura del aire exterior es 25°C o más, la temperatura del agua caliente en la salida se puede controlar para que no aumente demasiado.
5. Usar agua limpia. La calidad del agua debe cumplir la normativa JRA-GL 02.1994  
Si la calidad del agua se encuentra fuera de los valores estándar puede causar problemas tales como la acumulación de cal y / o corrosión.
6. Los valores arriba mencionados pueden ser variados sin previo aviso.

## Datos del equipo Q-ton funcionando en modo CALEFACCIÓN (suelo radiante):


		ESA30E(H)2-25	
Alimentación	111-380V ±5%. 400V ±5%, 415V ±5% 50 Hz		
Agua 35 / 30°C - Aire exterior 16°C DB	Potencia máxima en calefacción (kW):	18,1	
	COP	3,08	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	9,1	
	COP	3,25	
Agua 35 / 30°C - Aire exterior 7°C DB	Potencia máxima en calefacción (kW):	21	
	COP	2,91	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	13,8	
	COP	3,22	
Agua 35 / 30°C - Aire exterior -7°C DB	Potencia máxima en calefacción (kW):	27,4	
	COP	2,41	
	Potencia mínima en calefacción (kW):	14,4	
	COP	2,74	
Clasificación energética en calefacción:	A+		

\* Consultar datos con dpto. técnico de Lumelco.

## Calefacción y refrigeración centralizada con Hydrolution Flexible y agua caliente sanitaria centralizada con Q-ton



## Esquema básico de componentes



### Precios

Descripción	Código	P.V.R.
1 Bomba de calor Q-TON ESA30E(H)2-25	2201.205	<b>43.276 €</b>
2 Control remoto por cable RC-Q1EH2	PR04669	<b>985 €</b>
3 Depósito		<b>Consultar el siguiente cuadro</b>
4 KIT de cableado valvula y sondas 20 m de longitud (opcional)	2201.265	<b>958 €</b>
KIT de cableado valvula y sondas 10 m de longitud (opcional)	2201.266	<b>948 €</b>
5 Válvula reductora de presión. No suministrada	-	-
6 Sensores de temperatura	2201.267	<b>445 €</b>
7 Válvula de 3 vías	2201.268	<b>1.266 €</b>
8 Válvula de corte de suministro de agua caliente (opcional)	2201.269	<b>2.463 €</b>
9 Resistencias anti-congelación para la tubería de agua. No suministrada	-	-
10 Purgador de aire. No suministrada	-	-
11 Válvula de seguridad. No suministrada	-	-
RM-FGW (monitorización Q-TON)	2201376	<b>5.612 €</b>
Control MODBUS RCI-MDQE2 (comunicación vía Superlink).	PR04308	<b>612 €</b>

### Precios y capacidades Acumuladores

TIPO DE DEPÓSITO	CAPACIDAD (litros)	Tipo de montaje			
		En Interior		En Exterior	
		Cód.	P.V.R.	Cód.	P.V.R.
Acero vitrificado	500	2201340	<b>4.247 €</b>	2201349*	<b>5.395 €</b>
	750	PR04632	<b>6.388 €</b>	2201351*	<b>7.428 €</b>
	1.000	2201341	<b>6.809 €</b>	PR05711*	<b>8.267 €</b>
	1.500	2201342	<b>9.512 €</b>	2207013	<b>11.062 €</b>
	2.000	2201343	<b>10.900 €</b>	PR02508	<b>12.139 €</b>
	2.500	2201344	<b>13.122 €</b>	PR05712	<b>14.513 €</b>
	3.000	2201345	<b>14.240 €</b>	2201354	<b>15.711 €</b>
	4.000	2201347	<b>16.516 €</b>	PR05713	<b>18.357 €</b>
	5.000	2201348	<b>17.231 €</b>	PR05714	<b>19.591 €</b>
Acero inoxidable	500	2201358	<b>6.059 €</b>	PR05705*	<b>7.004 €</b>
	750	PR03262	<b>8.740 €</b>	PR04392*	<b>9.779 €</b>
	1.000	2201359	<b>9.169 €</b>	2201367*	<b>10.222 €</b>
	1.500	2201360	<b>15.792 €</b>	PR04665	<b>16.883 €</b>
	2.000	2201361	<b>16.683 €</b>	PR04142	<b>17.923 €</b>
	2.500	2201362	<b>21.781 €</b>	PR05708	<b>23.171 €</b>
	3.000	2201363	<b>23.617 €</b>	PR05709	<b>25.088 €</b>
	4.000	2201365	<b>28.939 €</b>	PR05710	<b>30.780 €</b>
	5.000	2201366	<b>29.433 €</b>	PR05127	<b>31.793 €</b>

### Acumuladores para el sistema Q-TON

De acero vitrificado o fabricado en acero inoxidable, según modelo.

- Modelos desde 500 litros de capacidad hasta 5000 litros.
- Presión máxima de trabajo 8 bares.
- 1 boca de inspección.
- 1 deflector en la parte alta del tanque.
- 4 vainas para sondas.
- Aislamiento de poliuretano.
- Posibilidad de montaje en interior o exterior según modelo.
- Protección catódica permanente y libre de mantenimiento.
- Acumulador especial debido a su alta estratificación.
- Homologado por Mitsubishi Heavy Industries.

Nota 1: Protección catódica permanente mediante ánodo electrónico Correx-up y libre de mantenimiento (salvo modelos indicados con \*)

\* Protección catódica mediante ánodo de magnesio.

# Sistema **Hydrolution** **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES**

Todas sus necesidades cubiertas con un solo sistema

**Bomba de calor aire-agua**

La bomba de calor HYDROLUTION de Mitsubishi Heavy Industries es una solución integral y eficiente de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS) para su vivienda. Ofrece un eficiente ahorro de energía y reduce las emisiones de dióxido de carbono.



Frío



Calor




ACS




## 5 Posibilidades de instalación

### Hydrolution **Todo en Uno**



Intercambiador de refrigerante	Unidad Interior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32 / R410A
Interconexión	Refrigerante
Eficiencia energética	A++ / A+++
Potencia (kW)	6 / 7,1 / 10
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores

### Hydrolution **Flexible**



Intercambiador de refrigerante	Unidad Interior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32 / R410A
Interconexión	Refrigerante
Eficiencia energética	A++ / A+++
Potencia (kW)	6 / 7,1 / 10 / 14
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores




Conoce las principales ventajas de la Aerotermia de Mitsubishi Heavy Industries

**Próximamente**  
\*Consultar disponibilidad




## Hydrolution Flexible Hydrobox




Intercambiador de refrigerante	Unidad Interior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32 / R410A
Interconexión	Refrigerante
Potencia (kW)	6 / 7,1 / 10 / 14
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores

## Hydrolution Monoblock Todo en Uno



Intercambiador de refrigerante	Unidad Exterior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32
Interconexión	Agua
Potencia (kW)	10 / 14
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores
Ventajas	No es necesaria la manipulación de gases


## Hydrolution Monoblock Flexible



Intercambiador de refrigerante	Unidad Exterior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32
Interconexión	Agua
Potencia (kW)	10 / 14
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores
Ventajas	No es necesaria la manipulación de gases

# 1. Soluciones para Edificios de pequeños apartamentos

Calefacción y refrigeración centralizados con Hydrolution Flexible y producción de ACS combinada con calefacción.



## DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicación utiliza un sistema Hydrolution dentro de un edificio de pequeños apartamentos donde la calefacción se consigue gracias al sistema Hydrolution Flexible y además, lo combina con producción de agua caliente sanitaria (ACS).

## 2. Soluciones para Viviendas unifamiliares

Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria. Utiliza el aire exterior, fuente de energía renovable para generar temperaturas ideales en el interior y agua caliente de manera rápida y eficiente.



### Calefacción, Refrigeración y ACS con Hydrolution Todo en Uno



Se puede integrar con fuentes de energía externas como paneles fotovoltaicos

#### DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

Este tipo de aplicación de Hydrolution se utiliza en viviendas unifamiliares donde la calefacción y el ACS se consiguen gracias al sistema Hydrolution Todo en Uno.

El acumulador para ACS tiene una capacidad de 180 litros e Hydrolution produce agua caliente sanitaria a una temperatura máxima de 53°C.

En este ejemplo se combina con suelo refrescante para cubrir las necesidades de refrigeración durante los meses de verano.

Además, se puede controlar desde cualquier estancia con el accesorio RMU40M (para ello es necesario el control RC-HY40)

## Beneficios de HYDROLUTION

Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria. Utiliza el aire exterior, fuente de energía renovable para generar temperaturas ideales en el interior y agua caliente de manera rápida y eficiente.



### AHORRO DE ENERGÍA

Optimiza los costos anuales de funcionamiento gracias a la tecnología Inverter. La velocidad del compresor se controla de acuerdo con la demanda, lo que da como resultado un nivel de **COP de los más altos de la industria de 4,09 ~ 5,32\*** en el modo de calefacción de acuerdo con la clase energética del Lot 1.



### ALTA EFICIENCIA

El compresor está diseñado para ser **eficiente incluso a baja temperatura ambiente** (hasta -20°C) para poder resistir los climas invernales más duros.



### DISEÑO INTEGRADO

El tamaño compacto se ha conseguido integrando el tanque de agua caliente para uso de agua caliente sanitaria junto con el intercambiador de calor de agua dentro de las unidades interiores (modelos HMA60 y HMA100). **La instalación y mantenimiento son más sencillos** gracias a este diseño integrado.



### AGUA CALIENTE SANITARIA A 65°C

La temperatura máxima es de 65°C utilizando un calentador eléctrico auxiliar para hacer frente a la demanda irregular y excesiva de agua caliente y prestar un servicio back-up. Pero la bomba de calor Hydrolution puede seguir produciendo agua caliente a una temperatura de **58°C sin un calentador eléctrico auxiliar**. Esto se consigue incluso con una temperatura ambiente entre -20°C y +43°C.



### CALENTADOR DE BANDEJA DE DRENAJE

La condensación que se produce en la bomba de calor durante la operación de calefacción (especialmente en regiones frías) se acumula y se congela dentro de la unidad exterior, lo que da como resultado un calentamiento insuficiente y daña el intercambiador de calor.

Nuestros equipos tienen un **calentador de bandeja de drenaje incluido de serie** que evita la condensación y protege el intercambiador de calor en condiciones frías. Existe un bajo riesgo de congelamiento porque no hay un circuito de agua entre la unidad interior y la unidad exterior.



### MODO SILENCIOSO

La función de modo silencioso **reduce el nivel de sonido de la unidad exterior** en el modo calefacción al reducir la velocidad del compresor y del ventilador. Dispone de un **temporizador de encendido / apagado** que se puede configurar con un control remoto.



### CONEXIÓN A INTERNET

El usuario puede **obtener una breve descripción y el estado** de la bomba de calor Hydrolution, lo que permitirá que pueda **controlar su funcionamiento y producción** en modo calefacción y agua caliente sanitaria.



### CERTIFICACIÓN EUROPEA KEYMARK

Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la **calidad y alto rendimiento** de este equipo.

## Programa de cálculo HYDROLUTION

Con él podrá realizar una selección de los componentes de su instalación de Hydrolution MHI en pocos minutos. Mostrará todos los elementos necesarios, un diagrama eléctrico de conexión y un diagrama hidráulico básico de su instalación en formato PDF para que lo pueda integrar en sus proyectos y realizar propuestas personalizadas. Consulte a su comercial.



### Showroom

Si quiere saber **cómo diseñar una instalación de Hydrolution, todas las ventajas de este sistema y ver una instalación real**, puede asistir a un curso en el showroom de Lumelco. Mande un correo a:

**formacion@lumelco.es**

indicando en el asunto:

**Formación Hydrolution**

especificando si es: **Arquitecto, Ingeniero o Instalador**

# Especificaciones HYDROLUTION

La bomba de calor aire-agua Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema completo para calentar, enfriar y producir agua caliente sanitaria en viviendas, ofreciendo un ahorro eficiente de energía.

Nuestra amplia gama de bombas de calor aire-agua Hydrolution ofrece un sistema completo de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria para viviendas. Gracias a la integración del tanque del ACS, resistencia de inmersión, la bomba de circulación y resto de componentes dentro de la unidad interior, el sistema Hydrolution es uno de los más seguros y respetuosos con el medio ambiente.



## Unidad Interior (HMA)

- Módulo flexible Todo en uno para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.
- Para renovaciones de sistemas de calefacción existentes o para nuevas construcciones en los que se requieran un alto rendimiento de agua caliente.
- Equipado con un acumulador con capacidad de 180 litros de agua caliente sanitaria.
- Con el control RC-HY40-W integrado en la unidad.
- El vaso de expansión (10L) está integrado.
- La unidad viene con un condensador y dos válvulas de desvío integrados (una para calefacción y refrigeración y otra para calefacción y agua caliente).
- Calentador eléctrico integrado para operación de backup.



## Unidad exterior

- Muy eficiente energéticamente con un amplio rango de funcionamiento.
- Última tecnología Inverter y compresor DC doble rotativo.
- Fiabilidad y alto rendimiento a largo plazo.
- Diseño compacto para su fácil instalación.
- La ud. Exterior FDC60VNX-A incluye un motor centralizado dentro del compresor consiguiendo una alta eficiencia estacional.
- Integra un calentador de bandeja de drenaje para mejorar su rendimiento.
- Protección Blue Finn: tratamiento de las aletas del intercambiador de calor protegiendo a la unidad de la corrosión.



## Controles avanzados RC-HY40, RC-HY40-W

- Funcionamiento sencillo: el control tiene una pantalla que muestra de forma sencilla el estado de las unidades.
- RC-HY40: Versión avanzada con sensor de habitación y posibilidad de funcionamiento en cascada.
- RC-HY40-W: Versión avanzada con sensor de habitación y posibilidad de funcionamiento en cascada para sistemas con refrigerante R32.



## Tanque

- Tanque de acumulación con serpentín diseñado para almacenar agua caliente.
- Indicador de temperatura: permite al usuario leer y controlar la temperatura del agua en el tanque.
- Gran superficie de calentamiento de la serpentín: proporciona alta eficiencia en la producción de agua caliente.
- Suministra el agua con una presión de hasta 10 bar.



## Módulo hidráulico

- Fácil instalación gracias al soporte de pared.
- Gran flexibilidad para diversas aplicaciones.

## Aplicación myUplink



Con la aplicación myUplink, obtendrá una descripción general rápida del estado de su bomba de calor Hydrolution. Esto le permite hacer un **seguimiento y controlar fácilmente** su producción de calefacción, refrigeración y agua caliente. Si su sistema se ve afectado, se le notificará mediante un mensaje y un correo electrónico. Esta aplicación le permite monitorizar y controlar su equipo desde cualquier lugar en el que se encuentre. Gracias al **control del pronóstico del tiempo**, su bomba de calor inteligente Hydrolution y la app myUplink sabrán cuándo se avecina un cambio en el clima, y gestionará los cambios de temperatura de manera aún más efectiva. Con la app myUplink tiene acceso a datos históricos y a una serie de servicios inteligentes, como **control por voz** e IFTTT, que le permitirán **conectar varios productos inteligentes entre sí**.

Nota: Algunas funciones necesitan una suscripción premium.



# MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Sistema Hydrolution

La amplia gama de Mitsubishi Heavy Industries le ofrece la bomba de calor más adecuada para cada tipo de necesidad.

Hydrolution: una **solución integral** adecuada para edificios y viviendas ya existentes, y para **nuevas construcciones**.

## Combinaciones

Todo en Uno



### COMBINACIÓN TODO EN UNO (Unidad exterior + módulo HMA)

La combinación Todo en Uno proporciona la solución integral para todas sus necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria.

Cada combinación Todo en Uno se compone de una unidad exterior y la unidad interior HMA que integra en una sola unidad el acumulador, el calentador de inmersión, la bomba de circulación y el módulo hidráulico.

- Calefacción, refrigeración y agua caliente
- Fácil instalación y funcionamiento
- Ideal para uso residencial desde apartamentos hasta viviendas unifamiliares
- Disponible desde 7kW hasta 11kW

Flexible



### COMBINACIÓN FLEXIBLE (Unidad exterior + módulo HSB + tanque)

La combinación Flexible ofrece la calefacción y refrigeración de espacios con la opción de añadir la producción de agua caliente sanitaria.

Esta combinación está formada por una unidad exterior y un sistema HSB (módulo hidráulico). Al combinar los accesorios por separado, la combinación Flexible consigue que la instalación sea incluso más completa y se ajuste más a sus necesidades.

#### • Opción solo calefacción y refrigeración

La bomba de calor aire-agua Hydrolution utiliza una fuente renovable, como es el aire exterior, para calentar o enfriar una vivienda garantizando el máximo confort durante todo el año. Se puede utilizar en modo calefacción y refrigeración conectando adicionalmente cualquier combinación Flexible con una bomba de circulación.

#### • Opción agua caliente sanitaria

La opción de agua caliente está disponible conectando cualquier combinación Flexible con una bomba de circulación, un tanque y una válvula de regulación.

#### • Instalación flexible de unidades

Puedes combinar una amplia variedad de accesorios para satisfacer cualquier necesidad que surja en la instalación

- Disponible desde 7kW hasta 16kW

# Hydrolution Todo en Uno Sistema Flexible



Control  
**integrado**  
en la Unidad  
Interior

## Unidad Interior

Unidad Interior			HMA60S	HMA100S	HMA100S
Unidad Exterior			FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A
Alimentación eléctrica			Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8,0 (0,5 - 8,0)	8,0 (3,0 - 8,0)	11,0 (3,5 - 11,0)
	Condición 2	kW	7,4 (0,5 - 7,4)	8,3 (2,0 - 8,3)	10,0 (3,5 - 10,0)
COP	Condición 1		3,62	3,33	3,44
	Condición 2		5,32	4,09	4,28
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	4,86 (0,80 - 6,00)	7,1 (2,0 - 7,1)	8,0 (3,0 - 9,0)
	Condición 2	kW	7,03 (1,20 - 7,80)	10,7 (2,7 - 10,7)	11,0 (3,3 - 12,0)
EER	Condición 1		2,64	2,68	2,81
	Condición 2		3,52	3,35	3,62
Clasificación energética estacional en calefacción *1 (W35 / W55)			A++ / A++	A++ / A+	A++ / A++
Clasificación energética en calefacción *1			A	A	A
Eficiencia energética estacional en calefacción *1 (W35 / W55)			188 / 138	149 / 119	165 / 126
Eficiencia energética en calefacción *1			89	99	98
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema *1 *2 (W35 / W55)			A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A++
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema *1 *2 (W35 / W55)			192 / 142	153 / 123	169 / 130
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)	Calefacción		-20°C - 43°C	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C
	Refrigeración		15°C - 43°C	15°C - 43°C	15°C - 43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción		25° - 58° (65° (con calentador de inmersión))		
	Refrigeración		7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima distancia de tubería de refrigerante	m		30	30	30
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior	m		7	7	7
Unidad Interior	Alto x Ancho x Fondo	mm	1715(+ 40 max) x 600 x 610	1715(+ 40 max) x 600 x 610	1715(+ 40 max) x 600 x 610
	Peso (vacío)	kg	165	165	165
	Superficie del tanque		Revestimiento esmaltado	Revestimiento esmaltado	Revestimiento esmaltado
	Volumen total del tanque	Litros	180	180	180
	Volumen del serpentín	Litros	4,8	4,8	4,8
	Volumen del vaso de expansión	Litros	10	10	10
	Dimensiones, tubería de clima	mm	22	22	22
	Dimensiones, tubería de agua caliente	mm	22	22	22
	Conexiones tubería de agua		Conexión roscada	Conexión roscada	Conexión roscada
	Calentador de inmersión	KW	3 pasos de 3kW	3 pasos de 3kW	3 pasos de 3kW
Combinación Todo en Uno (4)			T1	T2	T3

\*1 Condiciones climáticas medias europeas.

\*2 En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado.

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A
Alimentación eléctrica		Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370
Peso	kg	46	60	81
Nivel sonoro*3	dB(A)	53	64	64,5
Presión sonora*3	dB(A)	45	48	50
Caudal de aire	m³ / min	41,5	50	73
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tubería sin carga adicional)	kg (m)	1,5 (15)	2,55 (15)	2,9 (15)
Dimensiones, tubería de refrigerante	mm (pulgadas)	Tubería de Gas: OD 12,7(1 / 2") Tubería de Líquido: OD 6,35(1 / 4")		Tubería de Gas: OD 15,88 (5 / 8"), Tubería de Líquido: OD 9,52 (3 / 8")
Conexión de tuberías		Conexión abocardada	Conexión abocardada	Conexión abocardada

\*3 Nivel de presión sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1 m de altura.

\*4 Consultar precios y elementos que incluye en la página 36.

# Combinaciones Recomendadas

**HMA**

Control **integrado**  
en la Unidad Interior

**TODO EN UNO**



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



## HYDROLUTION T1

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HMA60-S y RC-HY40-W integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 7.574 €**




## HYDROLUTION T2

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HMA100-S y RC-HY40-W integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 8.541 €**




## HYDROLUTION T3

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Demanda de ACS hasta 180 litros
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HMA100-S y RC-HY40-W integrado en la Ud. Interior
- **P.V.R. 9.169 €**



Se puede integrar con  
fuentes de energía  
externas como paneles  
fotovoltaicos

# Hydrolution Flexible Sistema Flexible



## Unidad Interior

Módulo hidrónico			HSB60-W	HSB100-W
Unidad Exterior			FDCW60VNX-W	FDCW71VNX-W
Alimentación eléctrica			Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8 (0,5 - 8)	8 (3,0-11,0)
	Condición 2	kW	7,6 (0,5 - 7,6)	8,3 (2,2 - 11,5)
COP	Condición 1		3,32	3,4
	Condición 2		4,29	4,3
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	6,3 (0,8 - 6,3)	7,1 (2 - 7,1)
	Condición 2	kW	7,8 (1,2 - 7,8)	9 (2,7 - 10,7)
EER	Condición 1		2,43	2,7
	Condición 2		2,95	3,61
Clasificación energética estacional en calefacción*1 (W55 / W35)			A++ / A+++	A++ / A+++
Eficiencia energética estacional en calefacción (W55 / W35)*1			% 137 / 190	-
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema*1 *2 (W55 / W35)			A++ / A+++	-
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema*1 *2 (W55 / W35)			141 / 194	-
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)	Calefacción		-20°C - 43°C	-20°C - 43°C
	Refrigeración		15°C - 43°C	15°C - 43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción		25°-58°C (65°C, con calentador de inmersión)	25-60°C (65 °C, con calentador de inmersión)
	Refrigeración		7°-25°C	7°-25°C
Máxima distancia de tubería de refrigerante	m		30	50
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior	m		20	15 / 30
Tanque de acumulación	litros		300	300 / 500
Combinación Flexible con ACS (distinto emisor)			F1-W	F2-W
Combinación Flexible con ACS (mismo emisor)			F1B-W	F2B-W
Combinación Flexible sin ACS (distinto emisor)			F5-W	F6-W
Combinación Flexible sin ACS (mismo emisor)			F5B-W	F6B-W

Nota \*1 Condiciones climáticas medias europeas  
Nota \*2 En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado  
Nota 3: Consultar precios y elementos que incluye en la página 38.

## Tanque

Modelo		PT300	PT500
Alimentación eléctrica		-	-
Volumen	Litros	279	476
Volumen del serpentín	Litros	9,4	13
Calentador de inmersión	kW	No incluido	No incluido
Alto x Ancho x Fondo	mm	1634 x 673 x 743	1835x832x897
Peso	kg	115	156
Dimensiones de tubería	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Dimensiones, tubería de agua caliente	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Superficie interna		Esmaltado	Esmaltado
Presión del tanque	bar	10	10
Presión del serpentín	bar	16	16
Clase energética		C	C

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-W	FDCW71VNX-W
Alimentación eléctrica		Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340
Peso	kg	46	46
Nivel sonoro*3	dB(A)	52	52
Presión sonora*3	dB(A)	44	44
Caudal de aire (Frio / Calor)	m³ / min	41,5 / 39,0	41,5 / 39,0
Volumen de refrigerante (R32) (longitud de tubería sin carga adicional)	kg (m)	1,3 (15)	1,84 (15)
Dimensiones, tubería de refrigerante	mm (pulgadas)	Tubería de Gas: 12,7 (1 / 2")	Tubería de Gas: 15,88 (5/8")
		Tubería de Líquido: 6,35 (1 / 4")	Tubería de Líquido: 6,35 (1 / 4")
Conexión de tuberías		Conexión abocordada	Conexión abocordada

Nota \*3 nivel de presión sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1 m de altura

## Módulo hidrónico

Modelo		HSB60-W	HSB100-W
Alimentación eléctrica		Monofásica 230V 50Hz	Monofásica 230V 50Hz
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción	25-60°C (65°C con calentador de inmersión)	25-60°C (65°C con calentador de inmersión)
	Refrigeración	7-25°C	7-25°C
Máxima presión, sistema de clima	bar	10	10
Sistema de conexión de agua	mm	22	22
Temperatura ambiente	°C	5-35°C	5-35°C
Alto x Ancho x Fondo	mm	400 x 460 x 250	400 x 460 x 250
Peso	kg	16	18
Potencia de fusible recomendado	A	6	6

## Condiciones

		Temperatura del Agua	Temperatura Ambiente Exterior
Calefacción	Condición 1	45°C salida / 40°C entrada	7°C DB / 6°C WB
	Condición 2	35°C salida / 30°C entrada	
Refrigeración	Condición 1	7°C salida / 12°C entrada	35°C DB
	Condición 2	18°C salida / 23°C entrada	

# Combinaciones Recomendadas

**FLEXIBLE**



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



**Distinto emisor**

F1-W



## HYDROLUTION F1-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-W, HSB60-W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10
- **P.V.R. 6.864 €**

**Distinto emisor**

F2-W



## HYDROLUTION F2-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-W, HSB100-W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10
- **P.V.R. 8.075 €**

**Mismo emisor**

F1B-W



## HYDROLUTION F1B-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-W, HSB60-W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030+HR10
- **P.V.R. 6.664 €**

**Mismo emisor**

F2B-W



## HYDROLUTION F2B-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW

- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-W, HSB100-W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030M+HR10
- **P.V.R. 7.875 €**

**FLEXIBLE**



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



**Distinto emisor**

F5-W



## HYDROLUTION F5-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-W, HSB60-W, RC-HY40-W, CPD11-25/65, VCC05M
- **P.V.R. 5.120 €**

**Distinto emisor**

F6-W



## HYDROLUTION F6-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW

- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-W, HSB100-W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65, VCC05M
- **P.V.R. 6.331 €**

**Mismo emisor**

F5B-W



## HYDROLUTION F5B-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW

- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-W, HSB60-W, RC-HY40-W, CPD11-25/65
- **P.V.R. 4.920 €**

**Mismo emisor**

F6B-W



## HYDROLUTION F6B-W

Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW

- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-W, HSB100-W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65
- **P.V.R. 6.131 €**

# Hydrolution Flexible



## Unidad Interior

Módulo hidrónico			HSB60W	HSB100W	HSB100W	HSB140
Unidad Exterior			FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Alimentación eléctrica			Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Potencia nominal en Calefacción	Condición 1	kW	8 (0,58 - 8)	8 (3 - 8)	11 (3,5 - 11)	16 (5,8-16)
	Condición 2	kW	7 (0,5 - 7)	8,40 (2 - 8,4)	10 (3,5 - 10)	16 (4,2-16)
COP	Condición 1		3,62	3,33	3,44	3,31
	Condición 2		5,32	4,09	4,28	4,2
Potencia nominal en Refrigeración	Condición 1	kW	4,86 (0,80 - 6,00)	7,1 (2,0 - 7,1)	8,0 (3,0 - 9,0)	11,8 (3,1-11,8)
	Condición 2	kW	7,03 (1,20 - 7,80)	10,7 (2,7 - 10,7)	11,0 (3,3 - 12,0)	16,5 (5,2-16,5)
EER	Condición 1		2,64	2,68	2,81	2,65
	Condición 2		3,52	3,35	3,62	3,78
Clasificación energética estacional en calefacción (W55/W35)			A++/A++	A+/A+	A++/A++	A++/A++
Eficiencia energética estacional en calefacción (W55/W35)*1		%	188/138	149/119	165/126	166/133
Clasificación energética estacional en calefacción del sistema*2 (W55/W35)			A+++/A++	A++/A+	A++/A++	A+++/A++
Eficiencia energética estacional en calefacción del sistema*2 (W55/W35)			192/142	153/123	169/130	170/137
Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)	Calefacción		-20°C - 43°C	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C	-20°C - 43°C
	Refrigeración		15°C - 43°C	15°C - 43°C	15°C - 43°C	15°C - 43°C
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción		25° - 58°C (65°C, con calentador de inmersión)			
	Refrigeración		7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima distancia de tubería de refrigerante	m		30	30	30	30
Máxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior	m		7	7	7	7
Tanque de acumulación (litros)	litros		300 / 500	300 / 500	300 / 500	500
Combinación Flexible con ACS (distinto emisor)			F1	F2	F3	F4
Combinación Flexible con ACS (mismo emisor)			F1B	F2B	F3B	F4B
Combinación Flexible sin ACS (distinto emisor)			F5	F6	F7	F8
Combinación Flexible sin ACS (mismo emisor)			F5B	F6B	F7B	F8B

Nota (1): Condiciones climáticas europeas. Nota (2): En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitación esté conectado. Nota (3): Consultar precios y elementos que incluye el conjunto en páginas 40 y 41

## Unidad exterior

Modelo		FDCW60VNX-A	FDCW71VNX-A	FDCW100VNX-A	FDCW140VNX-A
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo	mm	640 x 800 x 290	750 x 880 x 340	845 x 970 x 370	1300 x 970 x 370
Peso	kg	46	60	81	105
Nivel sonoro*3	dB(A)	53	64	64,5	71
Presión sonora*3	dB(A)	45	48	50	54
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /min	41,5	50	73	100
Volumen de refrigerante (R410A) (longitud de tubería sin carga adicional)	kg (m)	1,5 (15)	2,55 (15)	2,9 (15)	4,0 (15)
Dimensiones, tubería de refrigerante	mm (pulgadas)	Tubería de Gas: OD 12,7(1/2") Tubería de Líquido: OD 6,35(1/4")		Tubería de Gas: OD 15,88 (5/8"), Tubería de Líquido: OD 9,52 (3/8")	
Conexión de tuberías		Conexión abocardada	Conexión abocardada	Conexión abocardada	Conexión abocardada

Nota (3): Nivel de presión sonora medida a 1 m. de la unidad exterior y a 1 m. de altura.

## Tanque

Modelo		PT300	PT500
Alimentación eléctrica		-	-
Volumen	Litros	279	476
Volumen del serpentín	Litros	9,4	13
Calentador de inmersión	kW	No incluido	No incluido
Alto x Ancho x Fondo	mm	1634 x 673 x 743	1835 x 832 x 897
Peso	kg	115	156
Dimensiones de tubería	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Dimensiones, tubería de agua caliente	pulgadas	1" Macho	1" Macho
Superficie interna		Esmaltado	Esmaltado
Presión del tanque	bar	10	10
Presión del serpentín	bar	16	16
Clase energética		C	C

## Módulo hidrónico

Modelo		HSB60W	HSB100W	HSB140
Alimentación eléctrica		Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz	Monofásico 230V 50Hz
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)	Calefacción	25°C - 58°C (65, con calentador de inmersión)		
	Refrigeración	7°C - 25°C	7°C - 25°C	7°C - 25°C
Máxima presión, sistema de clima	bar	10	10	10
Sistema de conexión de agua	mm	22	28	28
Temperatura ambiente	°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C	5°C - 35°C
Alto x Ancho x Fondo	mm	400 x 460 x 250	400 x 460 x 250	400 x 460 x 250
Peso	kg	16	18	23
Potencia de fusible recomendado	A	6	6	6

## Condiciones

		Temperatura del Agua	Temperatura Ambiente Exterior
Calefacción	Condición 1	45°C salida / 40°C entrada	7°C DB / 6°C WB
	Condición 2	35°C salida / 30°C entrada	
Refrigeración	Condición 1	7°C salida / 12°C entrada	35°C DB
	Condición 2	18°C salida / 23°C entrada	

# Combinaciones Recomendadas

## FLEXIBLE



REFRIGERACIÓN



CALEFACCIÓN



AGUA CALIENTE  
SANITARIA



R410A

### Distinto emisor



#### HYDROLUTION F1

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 6.956 €**

#### HYDROLUTION F2

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, VCC05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 8.241 €**

#### HYDROLUTION F3

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25/65, VST011M, VCC11M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 8.870 €**

#### HYDROLUTION F4

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Demanda de ACS hasta 500 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40-W, PT500, CPD11-25/75, VST011M, VCC11M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 11.079 €**

### Mismo emisor



#### HYDROLUTION F1B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 6.756 €**

#### HYDROLUTION F2B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25M/65, VST05M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 8.041 €**

#### HYDROLUTION F3B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Demanda de ACS hasta 300 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, PT300, CPD11-25/65, VST011M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 8.670 €**

#### HYDROLUTION F4B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Demanda de ACS hasta 500 litros
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40-W, PT500, CPD11-25/75, VST011M, ME1030M+HR10.
- **P.V.R. 10.879 €**

# Combinaciones Recomendadas

## FLEXIBLE



REFRIGERACIÓN CALEFACCIÓN

### Distinto emisor



#### HYDROLUTION F5

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65, VCC05M
- P.V.R. 5.212 €



#### HYDROLUTION F6

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65, VCC05M
- P.V.R. 6.497 €



#### HYDROLUTION F7

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65, VCC11M
- P.V.R. 7.126 €



#### HYDROLUTION F8

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40-W, CPD11-25M/75, VCC11M.
- P.V.R. 8.859 €

### Mismo emisor



#### HYDROLUTION F5B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 7 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW60VNX-A, HSB60W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65
- P.V.R. 5.012 €



#### HYDROLUTION F6B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 8 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW71VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65
- P.V.R. 6.297 €



#### HYDROLUTION F7B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 11 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW100VNX-A, HSB100W, RC-HY40-W, CPD11-25M/65
- P.V.R. 6.926 €



#### HYDROLUTION F8B

- Demanda de calefacción de edificios hasta 16 kW
- Refrigeración hasta 7°C de impulsión
- Componentes incluidos: FDCW140VNX-A, HSB140, RC-HY40-W, CPD11-25M/75,
- P.V.R. 8.660 €

## Precios Opcionales

Modelo	Artículo	P.V.R.
Control (RC)	RC-HY20-W	1.218 €
Control (RC)	RC-HY40-W	1.428 €
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-65	273 €
Bomba de agua (CPD)	CPD11-25M-75	273 €
Módulo Eléctrico 3kW (ME)	ME1030M+HR10	378 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST05M	189 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST11M	189 €
Válvula reversible ACS (VST)	VST20M	259 €
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC05M	200 €
Válvula reversible frío/Calor (VCC)	VCC11M	200 €
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS40M	999 €
Juego extra de válvulas mezcla (ECS)	ECS41M	999 €
Sensor de habitación (RTS, solo con RC-HY40)	RTS40M	30 €
Sensor con pantalla multicolor (RMU)	RMU40M	270 €
Kit de medición de energía (EMK)	EMK300M	240 €
Kit de medición de energía (EMK)	EMK500M	381 €
Tarjeta accesoria (AXC)	AXC30M	397 €
Ánodo de Titanio	ÁNODO-T300	329 €
Ánodo de Titanio	ÁNODO-T500	405 €
Ánodo de Magnesio	ÁNODO-M300	65 €
Ánodo de Magnesio	ÁNODO-M500	65 €
Tanque 300 litros	PT300	1.177 €
Tanque 500 litros	PT500	1.652 €





## Módulo Hidrónico HMU

El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier tipo de instalación. Precisa una conexión frigorífica como una unidad interior estándar y es posible instalarlo con circuitos de agua de diferentes configuraciones. Está diseñado para alcanzar una temperatura de salida de agua caliente de hasta 55°C.

El equipo HMU está disponible en dos capacidades: 14 y 28 kW. Estas dos capacidades pueden conectarse a unidades exteriores del **sistema VRF: gamas SMART (KXZ) y HIGH COP (KXZX)** pero el límite de capacidad conectable varía.


Compatible  
con KX



Frío



Calor



## Características técnicas

		HMU140KXZE1	HMU280KXZE1
Max. Capacidad de frío	kW	14	28
Max. Capacidad de calor		14	28
Consumo de energía (Rated/Max.)	Frío	kW	0.316/0.360
	Calor		
Intensidad (Rated/Max.)	Frío	A	1.44-1.32/1.54
	Calor		
Temperatura exterior	Frío	15-46	
	Calor	-20-32 (Uso mixto*1: -20-20)	
Temperatura interior	°C	0-32 (sin congelación)	
Humedad relativa interior	%	≤ 90	
Temperatura entrada de agua	Frío	°C	12-30 (Uso mixto*1: 19-24)
	Calor *2		20-50 (Uso mixto*1: 20-35)
	Calor *3		25-50 (Uso mixto*1: 25-35)
Temperatura salida de agua	Frío	°C	7-25 (Uso mixto*1: 14-19)
	Calor *2		25-55 (Uso mixto*1: 25-40)
	Calor *3		30-55 (Uso mixto*1: 30-40)
Caudal de agua (Rated/Min.-Max.)	L/min	40/20-40	80/24-80
Presión de agua @Rated flow	kPa	98	80
Presión de agua permitida en funcionamiento	kPa	30-600	
Presión de entrada de agua	kPa	30-600	
Nivel presión sonora (Modo frío) *4	dB(A)	32	32
Nivel presión sonora (Modo calor) *5	dB(A)	27	31
Dimensiones (alto x ancho x profunda)	mm	860 (110*7) x 550 x 400	
Apariencia exterior		Ceramic white	
Peso (sin agua)	kg	46	48
Peso (con agua)	kg	47.8	50.6
Alimentación eléctrica		1 phase/ 220-240V/ 50Hz	
Cantidad mínima de agua en el circuito	L	150	230
Protección IP		IP20	
Límite válvula seguridad	kPa	600	
Conexión tubería de agua		R1-1/2	
Conexión tubería de agua	Líquido	mm	{3/8"} abocardado
	Gas		"{5/8"} soldada" / "{7/8"}*8 soldada"

\*1 Uso mixto : cuando en el mismo circuito frigorífico se conecta unidad HMU y unidades de aire acondicionado KX.

\*2 Cuando temperatura exterior es mayor de 0°C (0°C < Temperatura exterior)

\*3 Cuando temperatura exterior es 0°C o menos (Temperatura exterior ≤ 0°C)

\*4 Condiciones de ensayo de sonido en ciclo de frío: Condición de ciclo frío 1

\*5 Condiciones de ensayo de sonido en ciclo de calor: Condición de ciclo de calor 3

\*6 Posición del micrófono: a 1m desde el centro de unidad HMU

\*7 Longitud tubería exterior

\*8 Es necesario accesorio para acoplamiento tubería de gas, no suministrado

\*9 Consultar precio


El nuevo módulo hidráulico HMU contiene todo lo necesario para su funcionamiento: caja de control, intercambiador de refrigerante-agua, bomba de agua y EEV (válvula de expansión electrónica).

## Características técnicas

Modelo unidad interior			HMU280KXZE1
Modelo unidad exterior			FDC280KXZE2
Capacidad nominal ciclo calor	condición 1	kW	23.00
	condición 2	kW	23.15
	condición 3	kW	25.20
Consumo energía ciclo de calor	condición 1	kW	8.40
	condición 2	kW	6.90
	condición 3	kW	6.00
COP	condición 1	-	2.74
	condición 2	-	3.36
	condición 3	-	4.20
Capacidad nominal ciclo de frío	condición 1	kW	25.80
	condición 2	kW	18.80
Consumo energía ciclo de frío	condición 1	kW	6.35
	condición 2	kW	6.25
EER	condición 1	-	4.06
	condición 2	-	3.01

\*Condición 1 ciclo calor: Temperatura de agua entrada/salida 47 °C/55 °C, Temperatura exterior 7 °CDB/6 °CWB  
 Condición 2 ciclo calor: Temperatura de agua entrada/salida 40 °C/45 °C, Temperatura exterior 7 °CDB/6 °CWB  
 Condición 3 ciclo calor: Temperatura de agua entrada/salida 30 °C/35 °C, Temperatura exterior 7 °CDB/6 °CWB  
 Condición 1 ciclo de frío: Temperatura de agua entrada/salida 23 °C/18 °C, Temperatura exterior 35 °CDB  
 Condición 2 ciclo de frío: Temperatura de agua entrada/salida 12 °C/7 °C, Temperatura exterior 35 °CDB

Condiciones nominales			
		Refrigeración	Calefacción
Temperatura exterior	°C	35°CDB	7°CDB / 6°CWB
Temperatura entrada de agua	°C	23	30
Temperatura salida de agua	°C	18	35
Ratio de flujo de agua	%	100	100



# Aplicaciones: Calentamiento de agua, calefacción y refrigeración, precalentamiento de ACS.

## Ejemplos de instalaciones



Oficinas



Gimnasios



Residencias



Restaurantes



Hoteles




Escuelas / Universidades

## Esquema de principio

Aplicaciones:  
calentamiento de ACS,  
calefacción y refrigeración.

El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier tipo de instalación. Precisa una conexión frigorífica como una unidad interior estándar y es posible instalarlo con circuitos de agua de diferentes configuraciones. Está diseñado para alcanzar una temperatura de salida de agua caliente de hasta 55°C. (Consultar límite de temperatura exterior).




Compatible con fancoils, suelo radiante y calentamiento de ACS.

## Características

1. **Control por temperatura de salida de agua.**
2. **Funcionamiento mixto:** Con unidades interiores estándar es posible el funcionamiento mixto. Se puede configurar un amplio rango de temperaturas de salida de agua mediante su mando táctil. Cuando el sistema trabaja en funcionamiento mixto, el equipo HMU se puede configurar como prioritario.
3. **Control Antihielo:** Se activa durante el ciclo de desescarche para proteger el intercambiador refrigerante-agua.
4. **Comunicación con sistema de control externo:** Dispone de señales de salida para comunicarse con otro equipo.


Nota: el equipo HMU está diseñado para circuitos de agua cerrados.



## CONEXIÓN A CLIMATIZADOR PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

El equipo HMU puede proporcionar agua fría y agua caliente a una batería de agua instalada en un climatizador. En el esquema, se muestra la conexión de dos equipos HMU a una sola batería de agua instalada en un climatizador.

\* Consultar el manual técnico para más detalles.



# Aerothermia

Soluciones para una climatización eficiente



# *Aeroterminia* **HYDRO-ton**

Comfort | Kaizen | Alta Temperatura

HYDRO-ton nace con el propósito de ayudarle paso a paso a incorporar aquellos hábitos y rutinas que mejoren su vida. KAIZEN es un sistema de mejora continua en el que las pequeñas, pero constantes mejoras, acumulan tras de sí grandes beneficios a largo plazo. Con esta visión de futuro se plantean los proyectos que nacen con una ilusión, un entusiasmo y unos objetivos.





# Aeroterminia **HYDRO-ton**

AEROTERMIA PARA ACS



## ○ Gama HYDRO-ton COMFORT

La gama **HYDRO-ton COMFORT** hace que su día a día sea más cómodo y más relajado, que al despertar pueda comenzar el día con una agradable ducha que le active para disfrutar del día o, bien, que al llegar a casa después de una dura jornada, pueda

relajarse y dejar que todas sus tensiones se escapen bajo una reconfortante ducha de **agua caliente**. En la gama **HYDRO-ton COMFORT** encontrará **diferentes diseños** que se adaptarán a los espacios disponibles y a las necesidades que se le planteen.



# Aeroterminia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton COMFORT - Mural

Nuevo



ACS



Instalación  
Mural



Inoxidable  
2205 / 444



Fácil  
Instalación



Hibridación con  
Fotovoltaica



ACS 55°C



WI-FI  
(opcional)



Conexión Modbus  
(opcional)



Tratamiento  
Antilegionela



10 años  
GARANTÍA  
mod. PLUS

La serie **HYDRO-ton COMFORT - Mural** ofrece la máxima eficiencia ocupando el mínimo espacio. Su compacto diseño permite que se integre en cualquier espacio ofreciendo magníficas prestaciones. Ideal para pequeñas viviendas. Hibridación con paneles fotovoltaicos.

**HYDRO-ton COMFORT** puede controlarse a distancia y monitorizarse desde la **conexión WI-FI**. El usuario podrá ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento, apagar o encender el equipo e incluso observar el historial de funcionamiento.



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.

# HYDRO-ton COMFORT MURAL | Sistema Monoblock



ACS



Instalación Mural



Inoxidable 2205 / 444



Fácil Instalación



Hibridación con Fotovoltaica



ACS 55°C



WI-FI (opcional)



Conexión Modbus (opcional)



Tratamiento Antilegionela




10 años GARANTÍA mod. PLUS

				NUEVO		
				COM 100	COM 130	COM 150
<b>Montaje</b>				Mural	Mural	Mural
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		1.102 x 540 x 560	1.221 x 540 x 560	1.341 x 540 x 560	
Peso en funcionamiento	kg		62,5	72	83	
<b>Depósito</b>						
Volumen del depósito	L		100	130	150	
Presión máxima de servicio	bar		6	6	6	
<b>Bomba de calor</b>						
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	700 / 1.200	700 / 1.200	700 / 1.200	
Consumo	mínimo / máximo	W	180 / 300	180 / 300	180 / 300	
Clase de eficiencia			A+	A+	A+	
Perfil de consumo			M	M	M	
Eficiencia de calentamiento, clima medio (%)			108	113	108	
SCOPdhw (7°C) clima medio			2,51	2,61	2,53	
SCOPdhw (14°C) clima cálido			3,02	3,24	3,12	
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	55	55	55	
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 40	-5 / 40	-5 / 40	
Gas refrigerante / carga		kg	R134a / 0,65	R134a / 0,65	R134a / 0,65	
Potencia sonora		dB(A)	53	53	53	
Presión sonora a 2 m		dB(A)	39	39	39	
Grado de protección			IPX1	IPX1	IPX1	
<b>Resistencia auxiliar</b>						
Potencia de la resistencia eléctrica		W	1.500	1.500	1.500	
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	1.900	1.900	1.900	
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70	70	
<b>Aire</b>						
Caudal		m³/h	370	370	370	
Presión estática disponible		Pa	100	100	100	
Diámetro de conexión		mm	150 / 160 / 200	150 / 160 / 200	150 / 160 / 200	
<b>Conexiones</b>						
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz	
Conexiones hidráulicas	Entrada - Salida	Pulg	3/4" H - 3/4" H	3/4" H - 3/4" H	3/4" H - 3/4" H	
<b>P.V.R. Modelo estándar (acero inoxidable 444)</b>				<b>1.957 €</b>	<b>1.983 €</b>	<b>2.111 €</b>
<b>P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable dúplex 2205 + 10 años de garantía*)</b>				<b>2.078 €</b>	<b>2.118 €</b>	<b>2.218 €</b>

\*Consultar condiciones de garantía según especificaciones del fabricante (modelos Comfort PLUS) en pag. 88.

<b>Opcionales</b>				
P.V.R. WI-FI		215 €	215 €	215 €
P.V.R. Modbus		215 €	215 €	215 €

Existen distintas posibilidades de conexión:



# Aerothermia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton COMFORT – Suelo Propano



ACS



Instalación  
Suelo



**Inoxidable**  
2205 / 444



Fácil  
Instalación



Hibridación con  
Fotovoltaica



ACS 60°C



WI-FI  
(opcional)




Conexión Modbus  
(opcional)



10 años  
GARANTÍA  
10 años  
GARANTÍA  
mod.PLUS

Esta gama le ofrece la máxima fiabilidad, con una garantía de hasta 10 años en el depósito, y una gran eficiencia en la producción de agua caliente sanitaria para su vivienda. Puede optimizar su funcionamiento gracias a su avanzado control y a la **conectividad**, que le permiten la programación horaria, monitorizar su funcionamiento y la **acumulación de energía térmica** con **conexión a paneles fotovoltaicos**, consiguiendo un mayor ahorro energético.

**HYDRO-ton COMFORT** puede controlarse a distancia y monitorizarse desde la **conexión WI-FI**. El usuario podrá ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento, apagar o encender el equipo e incluso observar el historial de funcionamiento.



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.



Equipos con  
Propano  
**R290**

# HYDRO-ton COMFORT SUELO Propano | Sistema Monoblock



ACS



Instalación Suelo



Inoxidable 2205 / 444



Fácil Instalación



Hibridación con Fotovoltaica



ACS 60°C



Wi-Fi (opcional)



Conexión Modbus (opcional)



10 años GARANTÍA mod. PLUS



Equipo con Propano



Equipo con Propano



Equipo con Propano

NUEVO	NUEVO	NUEVO
COM 160-P	COM 200-P	COM 260-P


Montaje		Suelo	Suelo	Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1.313 x 585 x 587	1.543 x 585 x 587	1.961 x 585 x 587
Peso en funcionamiento	kg	251	295	383
<b>Depósito</b>				
Volumen del depósito	L	160	200	260
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6
<b>Bomba de calor</b>				
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	1.005 / 1.750	1.005 / 1.750
Consumo	mínimo / máximo	W	405 / 500	405 / 500
Clase de eficiencia			A+	A+
Perfil de consumo			L	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido			3,38	3,35
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	60	60
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 45	-5 / 45
Gas refrigerante / carga		kg	R290 / 0,15	R290 / 0,15
<b>Resistencia auxiliar</b>				
Potencia de la resistencia eléctrica		W	1.500	1.500
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	2.000	2.000
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70
<b>Aire</b>				
Caudal		m³/h	350	350
Presión estática disponible		Pa	70	70
Diámetro de conexión		mm	150 - 160 - 200	150 - 160 - 200
<b>Conexiones</b>				
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas	Entrada - Salida	Pulg	3/4 - 3/4	3/4 - 3/4

<b>P.V.R. Modelo estándar (acero inoxidable 444)</b>	<b>2.304 €</b>	<b>2.393 €</b>	<b>2.512 €</b>
<b>P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable dúplex 2205 + 10 años de garantía*)</b>	<b>2.449 €</b>	<b>2.563 €</b>	<b>2.753 €</b>

\*Consultar condiciones de garantía según especificaciones del fabricante (modelos Comfort PLUS) en pág. 88.

<b>Opcionales</b>			
<b>P.V.R. Wi-Fi</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. Modbus</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. 1 serpentín</b>	<b>-</b>	<b>717 €</b>	<b>717 €</b>

Dispone de dos conexiones de aire, situadas en la tapa superior del equipo.  
Existen distintas posibilidades de conexión:



# Aeroterminia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton COMFORT – Suelo



ACS



Instalación  
Suelo



**Inoxidable**  
2205 / 444



Fácil  
Instalación



Hibridación con  
Fotovoltaica



ACS 55°C



WI-FI  
(opcional)



Conexión Modbus  
(opcional)




Tratamiento  
Antilegionela



10 años  
GARANTÍA  
10 años  
GARANTÍA  
mod. PLUS

Esta gama le ofrece la máxima fiabilidad, con una garantía de hasta 10 años en el depósito, y una gran eficiencia en la producción de agua caliente sanitaria para su vivienda. Puede optimizar su funcionamiento gracias a su avanzado control y a la **conectividad**, que le permiten la programación horaria, monitorizar su funcionamiento y la **acumulación de energía térmica** con **conexión a paneles fotovoltaicos**, consiguiendo un mayor ahorro energético.

**HYDRO-ton COMFORT** puede controlarse a distancia y monitorizarse desde la **conexión WI-FI**. El usuario podrá ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento, apagar o encender el equipo e incluso observar el historial de funcionamiento.



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.

## HYDRO-ton COMFORT SUELO | Sistema Monoblock




		COM 160	COM 200	COM 260
Montaje		Suelo	Suelo	Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1.372 x 585 x 587	1.602 x 585 x 587	2.020 x 585 x 587
Peso en funcionamiento	kg	251	295	383
<b>Depósito</b>				
Volumen del depósito	L	160	200	260
Presión máxima de servicio	bar	6	6	6
<b>Bomba de calor</b>				
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	1.100 / 1841	1.100 / 1841
Consumo	mínimo / máximo	W	496 / 600	496 / 600
Clase de eficiencia			A	A
Perfil de consumo			L	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido			2,8	3,1
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	60	60
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 45	-5 / 45
Gas refrigerante / carga		kg	R134a / 0,95	R134a / 0,95
<b>Resistencia auxiliar</b>				
Potencia de la resistencia eléctrica		W	1.500	1.500
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	2.100	2.100
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70
<b>Aire</b>				
Caudal	m³/h		450	450
Presión estática disponible	Pa		70	70
Diámetro de conexión	mm		160	160
<b>Conexiones</b>				
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas	Entrada - Salida	Pulg	3/4 - 3/4	3/4 - 3/4

<b>P.V.R. Modelo estándar (acero inoxidable 444)</b>	<b>2.213 €</b>	<b>2.328 €</b>	<b>2.499 €</b>
<b>P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable dúplex 2205 + 10 años de garantía*)</b>	<b>2.349 €</b>	<b>2.547 €</b>	<b>2.752 €</b>

\*Consultar condiciones de garantía según especificaciones del fabricante (modelos Comfort PLUS) en pág. 88.

<b>Opcionales</b>			
<b>P.V.R. WI-FI</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. Modbus</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. 1 serpentín</b>	<b>-</b>	<b>717 €</b>	<b>717 €</b>

Dispone de dos conexiones de aire, situadas en la tapa superior del equipo.  
Existen distintas posibilidades de conexión:



# Aeroterminia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton COMFORT – Gran Consumo



ACS



Instalación  
Suelo



**Inoxidable**  
2205 / 444



Fácil  
Instalación



Hibridación  
con  
Fotovoltaica



ACS 60°C



WI-FI  
(opcional)



Conexión  
Modbus  
(opcional)



Tratamiento  
Antilegionela




Boca de  
mano  
(mod.  
COM 500 BM)



10 años  
GARANTÍA  
10 años  
GARANTÍA  
mod.PLUS

La bomba de calor **HYDRO-ton COMFORT 500** es la solución ideal para aquellas aplicaciones que demandan un **gran consumo de ACS hasta 60°C**. Su avanzada tecnología y gran eficiencia disminuye los tiempos de recuperación y su consumo eléctrico. Ofrece **gran resistencia a la corrosión**. Hibridación con paneles fotovoltaicos.

**HYDRO-ton COMFORT** puede controlarse a distancia y monitorizarse desde la **conexión WI-FI**. El usuario podrá ajustar temperaturas, cambiar el modo de funcionamiento, apagar o encender el equipo e incluso observar el historial de funcionamiento.




Nuevo  
modelo  
COM 500 BM



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.

# HYDRO-ton COMFORT GRAN CONSUMO | Sistema Monoblock




			COM 500	NUEVO COM 500 BM
Montaje			Suelo	Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		2.200 x 696 x 740	2.200 x 696 x 740
Peso en funcionamiento	kg		701	701
<b>Depósito</b>				
Volumen del depósito	L		500	500
Presión máxima de servicio	bar		6	6
<b>Bomba de calor</b>				
Potencia térmica	mínimo / máximo	W	3.122 / 3.907	3.122 / 3.907
Consumo	mínimo / máximo	W	1.082 / 1.145	1.082 / 1.145
Clase de eficiencia			A	A
Perfil de consumo			XL	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido			2,97	2,97
Temperatura máxima con bomba de calor		°C	60	60
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-5 / 45	-5 / 45
Gas refrigerante / carga		kg	R134a / 1,3	R134a / 1,3
<b>Resistencia auxiliar</b>				
Potencia de la resistencia eléctrica		W	3.000	3.000
Consumo máximo con resistencia eléctrica		W	4.100	4.100
Temperatura máxima con resistencia		°C	70	70
<b>Aire</b>				
Caudal		m³/h	700	700
Presión estática disponible		Pa	70	70
Diámetro de conexión		mm	160	160
<b>Conexiones</b>				
Alimentación eléctrica			I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas			1 - 1	1 - 1
Boca de mano			No	Sí

<b>P.V.R. Modelo estándar (acero inoxidable 444)</b>	<b>5.066 €</b>	<b>5.189 €</b>
<b>P.V.R. Modelo PLUS (acero inoxidable dúplex 2205 + 10 años de garantía*)</b>	<b>5.359 €</b>	<b>5.577 €</b>

\*Consultar condiciones de garantía según especificaciones del fabricante (modelos Comfort PLUS) en pág. 88.

<b>Opcionales</b>		
<b>P.V.R. WI-FI</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. Modbus</b>	<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. 1 serpentín</b>	<b>717 €</b>	<b>717 €</b>

Dispone de dos conexiones de aire, situadas en la tapa superior del equipo.  
Existen distintas posibilidades de conexión:



# Aeroterminia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton COMFORT FLEX Depósitos existentes



ACS



Instalación  
Mural-Suelo



Intercambiador  
Acero Inox



Fácil  
Instalación



Hibridación con  
Fotovoltaica



ACS 55°C



Conexión Modbus  
(opcional)



Tratamiento  
Antilegionela

**HYDRO-ton COMFORT FLEX** es una **bomba de calor aire-agua sin acumulación**, que se utiliza en aquellas instalaciones que están en funcionamiento y necesitan de una potencia auxiliar o bien, como sustituto de fuentes de energía no eficientes. Gracias a su versatilidad, podrá instalarlo en acumuladores de ACS de energía solar térmica, calderas o termos eléctricos.



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.



## HYDRO-ton COMFORT FLEX | Sistema Flexible



ACS



Instalación  
Mural-Suelo



Intercambiador  
Acero Inox



Fácil  
Instalación



Hibridación con  
Fotovoltáica



ACS 55°C




Conexión Modbus  
(opcional)



Tratamiento  
Antilegionela

				COM-F 2	COM-F 4
<b>Montaje</b>				Mural / Suelo	Mural / Suelo
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm		394 x 557 x 503	424 x 757 x 650
Peso		kg		Consultar	Consultar
<b>Depósito</b>					
Presión máxima de servicio		bar		6	6
<b>Bomba de calor</b>					
Potencia térmica		mínimo / máximo	W	1.100 / 1.841	2.270 / 3.680
Consumo		mínimo / máximo	W	496 / 600	800 / 995
Clase de eficiencia				A	A
Perfil de consumo				L	XL
SCOPdhw (14°C) clima cálido				2,91	3,01
Temperatura máxima con bomba de calor			°C	60	60
Rango de temperatura ambiente		mínimo / máximo	°C	5 / 35	5 / 35
Gas refrigerante / carga			kg	R134a / 0,95	R134a / 1,20
<b>Aire</b>					
Caudal			m³/h	450	700
Presión estática disponible			Pa	70	70
Diámetro de conexión			mm	160	160
<b>Cálculo hidráulico</b>					
Mínimo caudal de agua			l / h	250	485
Pérdida de carga intercambiador			kPa	2	2
<b>Conexiones</b>					
Alimentación eléctrica				I - 220V - 50 Hz	I - 220V - 50 Hz
Conexiones hidráulicas		Entrada - Salida	Pulg	3/4 - 3/4	1 - 1
<b>P.V.R. Modelo estándar</b>				<b>2.010 €</b>	<b>2.939 €</b>
<b>Opcionales</b>					
<b>P.V.R. WI-FI</b>				<b>215 €</b>	<b>215 €</b>
<b>P.V.R. Modbus</b>				<b>215 €</b>	<b>215 €</b>





# Aerotermin **HYDRO-ton**

**AEROTERMIA PARA FRÍO / CALOR**



## ○ Gama Kaizen COMPACT

En nuestra casa pasamos muchos momentos, buenos, alegres, intensos, relajados y a veces complicados. Si lo pensamos bien, son muchas horas al año y, la idea de introducir buenos hábitos y pequeños cambios para que tu hogar sea un lugar en el que te quieras relajar al final del día nos dará una tranquilidad que, en estos días en los que el tiempo cada vez va más rápido y la inmediatez forma parte de nuestro día a día, se hace necesario. Con las bombas de **calor HYDRO-ton KAIZEN COMPACT tendrá en un solo sistema refrigeración y calefacción durante todo el año**. Este sen-

cillo equipo es fácil de instalar tanto en viviendas de nueva construcción o en renovaciones, para disfrutar de un **hogar eficiente**.

Además, hoy en día no se concibe un negocio sin climatización. Ya sea en el sector de la restauración, residencial, oficinas, hoteles, centros deportivos, hospitales, etc. el contar con refrigeración y calefacción durante todo el año es algo que se entiende que viene de serie en el edificio. La gama Kaizen COMPACT ofrece estas soluciones también en su negocio.



# Aerothermia **HYDRO-ton**

## KAIZEN COMPACT KAIZEN COMPACT-K



FRÍO



CALOR



Ventilador EC



Configuración  
Monoblock



Sistema  
Inverter



Temperatura  
7°C-55°C



Conexión Modbus  
(opcional)

Las bombas de calor aire-agua monoblock Inverter **HYDRO-ton KAIZEN COMPACT** producen agua fría o caliente para aplicaciones domésticas, comerciales e industriales de calefacción y refrigeración ofreciéndoles la máxima eficiencia y el mínimo espacio de instalación gracias a su diseño compacto.



Cuenta con la certificación Europea KEYMARK para Bombas de calor, lo que confirma la calidad y alto rendimiento de este equipo.



# HYDRO-ton KAIZEN Compact | Sistema Monoblock

## SIN KIT HIDRÁULICO



FRÍO



CALOR



Ventilador EC



Configuración Monoblock



Sistema Inverter



Temperatura 7°C-55°C



Conexión Modbus [opcional]

			KAI-C 8	KAI-C 11	KAI-C 13	KAI-C 18
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		1.092 x 1.460 x 440	1.092 x 1.460 x 440	1.608 x 1.566 x 495	1.608 x 1.566 x 495
Peso neto	kg		130	133	185	193
<b>Modo calefacción A7°C / W35°C</b>						
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	2,60 / 7,16 / 8,00	4,00 / 10,50 / 11,70	4,90 / 12,89 / 13,70	6,10 / 15,76 / 18,00
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	0,60 / 1,74 / 1,80	0,90 / 2,49 / 2,80	1,20 / 3,15 / 3,20	1,30 / 3,79 / 4,10
COP nominal			4,12	4,22	4,09	4,15
<b>Modo calefacción A7°C / W45°C</b>						
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	2,50 / 6,74 / 7,80	3,80 / 9,89 / 11,30	4,70 / 12,14 / 13,20	5,90 / 14,84 / 17,40
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	0,80 / 2,11 / 2,20	1,10 / 3,04 / 3,30	1,50 / 3,83 / 3,90	1,60 / 4,63 / 4,90
COP			3,19	3,25	3,17	3,21
<b>Modo calefacción A7°C / W50°C</b>						
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	2,50 / 6,53 / 7,70	3,70 / 9,58 / 11,10	4,60 / 11,76 / 12,90	5,80 / 14,37 / 17,10
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	0,80 / 2,31 / 2,50	1,20 / 3,33 / 3,50	1,60 / 4,18 / 4,20	1,70 / 5,05 / 5,30
COP			2,83	2,88	2,81	2,84
<b>Eficiencia energética</b>						
Clase de eficiencia SCOP clima medio (W 35°C)	Clase / valor		A++ / 3,9	A++ / 3,9	A+ / 3,7	A++ / 4,0
<b>Modo refrigeración A35°C / W7°C</b>						
Potencia refrigeración	nominal	kW	5,54	8,13	9,98	12,19
Potencia absorbida	nominal	kW	2,07	2,98	3,76	4,54
EER			2,67	2,73	2,66	2,69
<b>Modo refrigeración A35°C / W18°C</b>						
Potencia refrigeración	nominal	kW	8,34	12,23	15,01	18,34
Potencia absorbida	nominal	kW	2,11	3,03	3,82	4,81
EER			3,96	4,03	3,93	3,98
<b>Datos de funcionamiento</b>						
Temperatura de impulsión	mínimo / máximo	°C	7 / 55*	7 / 55*	7 / 55*	7 / 55*
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-15 / 45	-15 / 45	-15 / 45	-15 / 45
Refrigerante	Tipo / cantidad	kg	R410A / 3,1	R410A / 3,0	R410A / 4,0	R410A / 6,0
Potencia sonora		dB(A)	64	64	66	67
<b>Datos eléctricos</b>						
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz		230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Corriente máxima consumida	A		12,70	15,01	18,24	20,12
<b>Datos hidráulicos</b>						
Conexiones hidráulicas clima	entrada / salida	Pulg	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1

# HYDRO-ton KAIZEN Compact-K | Sistema Monoblock

## CON KIT HIDRÁULICO

			KAI-C 8 K	KAI-C 11 K	KAI-C 13 K	KAI-C 18 K
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		1.092 x 1.960 x 440	1.092 x 1.960 x 440	1.608 x 2.062 x 554	1.608 x 2.062 x 554
Peso neto	kg		173	175	236	248
<b>Datos hidráulicos</b>						
Volumen depósito de inercia	L		100	100	100	200
Presión máxima depósito de inercia	bar		3	3	3	3
Bomba			Electrónica bajo consumo			
P.V.R. sin KIT Hidráulico			8.932 €	9.111 €	10.917 €	11.212 €
P.V.R. con KIT Hidráulico			10.092 €	10.404 €	11.542 €	12.216 €
P.V.R. Modbus (opcional)			444 €	444 €	444 €	444 €

# HYDRO-ton KAIZEN Compact | Sistema Monoblock

## SIN KIT HIDRÁULICO



FRÍO



CALOR



Ventilador EC



Configuración Monoblock



Sistema Inverter



Temperatura 7°C-55°C



Conexión Modbus [opcional]



KAI-C23, 30

			KAI-C 23	KAI-C 30
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.608 x 1.566 x 500	1.608 x 1.566 x 500
Peso neto		kg	200	238
<b>Modo calefacción A7°C / W35°C</b>				
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	8,0 / 20,0 / 23,9	10,5 / 30,8 / 31,2
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	1,7 / 4,7 / 5,4	2,9 / 6,8 / 7,6
COP			4,21	4,50
<b>Modo calefacción A7°C / W45°C</b>				
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	7,7 / 18,8 / 23,0	10,0 / 29,0 / 30,0
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	2,1 / 5,8 / 6,4	3,3 / 8,3 / 9,0
COP			3,24	3,47
<b>Modo calefacción A7°C / W50°C</b>				
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	7,5 / 18,4 / 22,5	9,8 / 28,1 / 29,4
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	2,3 / 6,3 / 7,0	3,6 / 9,1 / 9,7
COP			2,90	3,08
<b>Eficiencia energética</b>				
Clase de eficiencia SCOP clima medio (W 35°C)	Clase / valor		A++ / 4,1	A++ / 3,8
<b>Modo refrigeración A35°C / W7°C</b>				
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	6,5 / 15,5 / 19,5	8,4 / 24,3 / 25,4
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	1,7 / 5,7 / 6,6	2,7 / 8,2 / 9,2
EER			2,72	2,97
<b>Modo refrigeración A35°C / W18°C</b>				
Potencia calefacción	mín / nom / máx	kW	9,4 / 23,3 / 28,3	12,3 / 36,5 / 36,9
Potencia absorbida	mín / nom / máx	kW	1,7 / 5,8 / 7,0	2,6 / 8,3 / 9,8
EER			4,02	4,39
<b>Datos de funcionamiento</b>				
Temperatura de impulsión	mínimo / máximo	°C	7 / 55	7 / 55
Rango de temperatura ambiente	mínimo / máximo	°C	-15 / 45	-15 / 45
Refrigerante	Tipo / cantidad	kg	R410A / 8,0	R410A / 9,0
Potencia sonora		dB (A)	70	73
<b>Datos eléctricos</b>				
Alimentación eléctrica		V/ph/Hz	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Corriente máxima consumida		A	18,8	22
<b>Datos hidráulicos</b>				
Conexiones hidráulicas clima	entrada / salida	Pulg	1 / 1	1-1/2 / 1-1/2

# HYDRO-ton KAIZEN Compact-K | Sistema Monoblock

## CON KIT HIDRÁULICO

			KAI-C 23 K	KAI-C 30 K
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	1.608 x 2.062 x 554	1.608 x 2.062 x 652
Peso neto		kg	280	316
<b>Datos hidráulicos</b>				
Volumen depósito de inercia		L	200	200
Presión máxima depósito de inercia		bar	3	3
Bomba		-	Electrónica bajo consumo	

P.V.R. sin KIT Hidráulico	12.688 €	16.857 €
P.V.R. con KIT Hidráulico	14.155 €	19.288 €
P.V.R. Modbus (opcional)	444 €	444 €

# **Aeroterminia** **HYDRO-ton**

**AEROTERMIA PARA CALOR**



## ○ **Gama HYDRO-ton ALTA TEMPERATURA**

La gama **HYDRO-ton HT de Alta Temperatura** es la solución **más eficiente** para calefacción ya que utiliza la **energía renovable del aire**. Disponible con **R290**, puede funcionar produciendo, de forma constante, **agua caliente hasta 70°C**.



# Aeroterminia **HYDRO-ton**

## HYDRO-ton HT Alta Temperatura



Calor



Ventilador EC



Agua 65°C



Fácil  
Instalación



Configuración  
Monoblock



Funcionamiento  
hasta -15°C



Conexión Modbus  
(de serie)

NUEVO

Las bombas de calor aire-agua **HYDRO-ton HT de alta temperatura** pueden funcionar produciendo de forma constante, **agua caliente hasta 65°C**. La inyección de gas caliente permite obtener la máxima potencia térmica y mantener la producción de agua caliente incluso en las condiciones más extremas.

  
**Aeroterminia**  
**Q-ton**

Sistema ideal para combinar con el sistema Q-ton a la hora de cubrir las pérdidas del anillo de recirculación.



## HYDRO-ton HT | Sistema Monoblock

### SIN KIT HIDRÁULICO



Calor



Ventilador EC



Agua 65°C



Fácil  
Instalación



Configuración  
Monoblock



Funcionamiento  
hasta -15°C



Conexión Modbus  
(de serie)

NUEVO

		HT 11	HT 13	HT 16	HT 19	HT 40
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	1.092 x 1.460 x 440	1.092 x 1.460 x 440	1.608 x 1.566 x 495	1.608 x 1.566 x 554	1.608 x 1.566 x 653
Peso neto	kg	159	200	217	220	310
<b>Modo calefacción A7°C / W35°C</b>						
Potencia calefacción	kW	11,03	13,38	16,38	19,45	40,20
Potencia absorbida	kW	2,75	3,26	3,98	4,55	10,10
COP		4,0	4,1	4,1	4,4	3,9
<b>Modo calefacción A7°C / W65°C</b>						
Potencia calefacción	kW	12,84	13,48	16,73	19,74	40,40
Potencia absorbida	kW	5,04	5,86	7,17	7,60	16,70
COP		2,54	2,30	2,30	2,60	2,40
<b>Eficiencia energética clima medio</b>						
Clase energética / SCOP (W 35°C)		A+ / 3,48	A+ / 3,55	A+ / 3,61	A+ / 3,81	A+ / 3,58
Clase energética / SCOP (W 55°C)		A+ / 2,84	A+ / 2,80	A+ / 2,86	A+ / 3,01	A+ / 2,81
<b>Eficiencia energética clima cálido</b>						
SCOP (W 35°C)		4,00	4,07	4,14	4,44	3,96
SCOP (W 55°C)		3,27	3,20	3,26	3,39	3,32
<b>Eficiencia energética clima frío</b>						
SCOP (W 35°C)		2,75	2,84	2,84	2,94	2,85
SCOP (W 55°C)		2,38	2,43	2,44	2,50	2,44
<b>Datos de funcionamiento</b>						
Máxima temperatura de impulsión	min. / máx.	°C	65	65	65	65
Rango de temperatura ambiente		°C	-15 / 45	-15 / 45	-15 / 45	-15 / 45
Refrigerante	Tipo / cantidad	kg	R407C / 3,1	R407C / 3,4	R407C / 4,1	R407C / 5,9
Potencia sonora		dB(A)	64	66	67	68

		HT 11	HT 13	HT 16	HT 19	HT 40
<b>Datos eléctricos</b>						
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
Corriente máxima consumida	A	9,2	10,4	13,2	16,0	30,2
<b>Datos hidráulicos</b>						
Conexiones hidráulicas clima	entrada / salida	Pulg	1/1	1/1	1/1	1-1/2 / 1-1/2

P.V.R.	9.712 €	10.116 €	12.004 €	12.822 €	19.328 €
--------	---------	----------	----------	----------	----------

# Aerothermia **HYDRO-ton**

Nuevo

## HYDRO-ton HT-P Alta Temperatura



Calor



Ventilador EC



Agua 70°C



Fácil  
Instalación



Configuración  
Monoblock



Funcionamiento  
hasta -15°C



Conexión Modbus  
(de serie)

Las bombas de calor aire-agua **HYDRO-ton HT de alta temperatura** con el **refrigerante ecológico R290**, pueden funcionar produciendo, de forma constante, agua caliente hasta 70°C. La inyección de gas caliente permite obtener la máxima potencia térmica y mantener la producción de agua caliente incluso en las condiciones más extremas. Es ideal **para grandes consumos**, con una potencia nominal de hasta 20 kW, que puede aumentarse mediante la conexión de varias unidades en cascada.



**MITSUBISHI**  
HEAVY INDUSTRIES  
*Aerothermia*  
**Q-ton**

Sistema ideal para combinar con el sistema Q-ton a la hora de cubrir las pérdidas del anillo de recirculación.



Equipos con  
Propano  
**R290**

## HYDRO-ton HT-P Alta Temperatura | Sistema Monoblock SIN KIT HIDRÁULICO



Calor



Ventilador EC



Agua 70°C



Fácil  
Instalación



Configuración  
Monoblock



Funcionamiento  
hasta -15°C



Conexión Modbus  
(de serie)



			HT19-P
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm		1.527 x 1.350 x 457
<b>Modo calefacción A7°C / W35°C</b>			
Potencia calefacción	kW		19,03
Potencia absorbida	kW		4,94
COP			3,85
<b>Modo calefacción A7°C / W45°C</b>			
Potencia calefacción	kW		18,49
Potencia absorbida	kW		5,91
COP			3,13
<b>Eficiencia energética</b>			
Clase de eficiencia			Consultar
<b>Modo refrigeración A35°C / W7°C</b>			
Potencia refrigeración	kW		14,62
Potencia absorbida	kW		5,34
EER			2,73
<b>Datos de funcionamiento</b>			
Máxima temperatura de impulsión	°C		70
Rango de temperatura ambiente	°C		-20 / 45
Refrigerante			R290
Carga de refrigerante	GWP		2,5
Potencia sonora	dB (A)		68
Presión sonora (2 m)	dB (A)		57
<b>Datos eléctricos</b>			
Alimentación eléctrica	V/ph/Hz		380 / 3 / 50
<b>Datos hidráulicos</b>			
Conexión de agua	Pulgada		1
Bomba circuladora			Integrada
<b>P.V.R.</b>			<b>12.622 €</b>

# Aerothermia

Soluciones para una climatización eficiente



Inventor ofrece una tecnología respetuosa con el medio ambiente, combinando confort y eficiencia energética, diseñada para cubrir las necesidades de tu hogar como calefacción, refrigeración y ACS. La Tecnología del mañana.





## La tecnología del mañana en calefacción

Las bombas de calor aire-agua Matrix de Inventor, son la solución ideal para **calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS)**. Combinando confort y eficiencia energética, están específicamente diseñados para cubrir las necesidades de tu hogar como:

- Calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Calefacción de espacios con radiadores
- Refrigeración y calefacción con fancoils y agua caliente sanitaria

Las bombas de calor aire-agua ofrecen un **alto rendimiento** ya que proporcionan más energía de lo que requieren para operar.

En concreto, transfieren a la habitación 4kW de energía que se recibe del ambiente, utilizando solo 1kW de electricidad.

El intercambiador de calor recibe energía del ambiente mientras que el compresor incorporado aumenta la temperatura de el refrigerante (R32) que le proporciona condiciones interiores ideales.



Modelo	Alimentación eléctrica	Tipo Monoblock								Tipos Todo en Uno / Split						
		6kW	8kW	10kW	12kW	14kW	16kW	22kW	30kW	4kW	6kW	8kW	10kW	12kW	14kW	16kW
<b>Matrix</b>	220-240/50/1		•	•	•	•	•									
<b>Matrix</b>	220-240/50/1*	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
<b>X-FORCE</b>	220-240/50/1*	•	•	•	•	•	•									
<b>Matrix</b>	380-415/50/3				•	•	•	•								
<b>Matrix</b>	380-415/50/3**				•	•	•						•	•	•	
<b>X-FORCE</b>	380-415/50/3**				•	•	•									

\* Calentador eléctrico integrado de 3kW

\*\* Calentador eléctrico integrado de 9kW

# Beneficios de las bombas de calor aire-agua Matrix




Tecnología de calefacción económica con bajo coste de mantenimiento y rápida amortización de la inversión inicial en comparación con otros sistemas de calefacción.



Solución completa para calefacción/refrigeración y Producción de ACS.



Solución respetuosa con el medio ambiente.



Es la solución perfecta para sustituir la caldera existente.



Flexibilidad y ahorro de dinero ya que no hay requisitos de precompra de combustible (aceite, madera, pellet) con ACS 365 días, disponibilidad todo el año.



Alta eficiencia incluso a temperaturas ambiente exteriores bajas.

# Matrix: Comodidad y flexibilidad



## Función de prioridad

Puede seleccionar la prioridad de funcionamiento de la bomba de calor.

La bomba de calor priorizará la producción de ACS o la calefacción y refrigeración de habitaciones según sus necesidades.



## Función rápida de agua caliente

Puede seleccionar la función Fast DHW para que la unidad produzca ACS cuando haya una necesidad de demanda inmediata de agua caliente.



## Modo silencioso de 2 etapas

Reduzca aún más los niveles de ruido de la bomba de calor seleccionando entre los dos niveles diferentes de funcionamiento silencioso.



## Compresor y resistencia del cárter

Las unidades de bomba de calor están diseñadas con resistencia de cárter para garantizar su funcionamiento protegido incluso en condiciones climáticas extremas.



## Control de zona

Eficiencia energética, flexibilidad y confort. Las bombas de calor Matrix ofrecen control de temperatura de doble zona para calefacción y refrigeración, por ejemplo, con radiadores y con sistema de calefacción por suelo radiante.

\* Para más de 2 zonas, se requiere la instalación de AT-TCK-6.



## Función de desinfección 65°-70°C

Mantiene la calidad del ACS del depósito de agua y elimina gérmenes y bacterias aumentando la temperatura del agua\* en él hasta 70°C.

\* La unidad puede controlar la resistencia eléctrica del depósito para poder hacer la desinfección.



## Operación Clima dependiente

La bomba de calor ajustará automáticamente la temperatura del agua de impulsión de acuerdo con la temperatura ambiente exterior actual, proporcionando condiciones confortables ideales con un mayor ahorro de energía.



# Control táctil con cable Matrix



## Función ecológica

Consigue un mayor ahorro energético activando la función Eco.



## Temporizador semanal

Configure la bomba de calor para que funcione según su programa semanal y disfrute de las condiciones ideales en su hogar y de la disponibilidad de ACS cuando lo necesite, ahorrando energía y dinero a diario.



## Modo vacaciones

Reduzca el consumo de energía y ahorre dinero incluso cuando esté fuera de casa con el modo Holiday Away. Además, puede programar la bomba de calor con diferentes configuraciones de funcionamiento a través del modo **Vacaciones**, para que se active rápida y fácilmente cuando la actividad de su hogar cambie de su horario diario típico.



## Sensor de Temperatura

Logre las condiciones ideales en su hogar usando el control por cable como un termostato externo. El sensor de temperatura incorporado proporcionará información precisa sobre la temperatura ambiente a la bomba de calor, para una mayor comodidad.



## Modbus RTU

Conecte hasta 16 bombas de calor con su sistema de gestión de edificios a través del protocolo Modbus RTU para incorporarlas completamente a su casa/ edificio inteligente y lograr un control completo.



## Wifi

Controle fácilmente su clima de forma remota desde prácticamente cualquier lugar con su teléfono inteligente o tablet. Descargue gratis la aplicación a través de Google Play & App Store y consiga unas condiciones óptimas de temperatura con un gran ahorro energético.



# Matrix

## Tecnología que protege el medio ambiente

### Listo para la red inteligente

Las bombas de calor pueden alterar automáticamente su funcionamiento para activar la producción de ACS cuando hay un exceso de energía disponible o para restringir su funcionamiento cuando la red eléctrica está sobrecargada, ahorrando energía y ayudando a proteger el medio ambiente.

### Todos los inversores de CC

Con la inclusión de la tecnología All DC Inverter, las bombas de calor Inventor funcionan con la configuración ideal de acuerdo con las necesidades de consumo en constante cambio, operando con los niveles de ruido más bajos posibles y al mismo tiempo ahorrando energía.

### Refrigerante nuevo

El refrigerante R32 es respetuoso con el medio ambiente y sus características termodinámicas permiten temperaturas del agua de hasta 65 °C.

## Fácil instalación



### Diseño de un solo ventilador

El diseño especial de las unidades de hasta 16kW permite un funcionamiento eficaz con un solo ventilador para proporcionar las condiciones de espacio ideales con un bajo nivel de ruido.



### Conjunto Hidráulico Completo

La unidad tiene todos los componentes hidráulicos para facilitar su instalación.



### Bomba de agua con inversor de CC

Equipadas con una bomba de circulación de alta presión estática fiable, las bombas de calor Inventor proporcionan una mayor eficiencia y garantizan un funcionamiento óptimo.



### Diseño compacto

Las bombas de calor Inventor ofrecen flexibilidad para cubrir las necesidades de cada espacio (instalación de unidades tipo split o monoblock). Su diseño ha sido realizado específicamente para garantizar dimensiones compactas para que puedan instalarse incluso en áreas de espacio de instalación limitado.



### Instalación flexible

Debido a su diseño único, las bombas de calor tipo split de Inventor se pueden instalar a una diferencia de altura de hasta 20 m (de interior a exterior), con una longitud total máxima de tubería de 30 m.



### Funcionamiento automático del secado del sistema de calefacción por suelo radiante

Proteja el suelo de su casa activando la operación de secado del sistema de calefacción por suelo radiante automático, que aumenta lentamente la temperatura de calefacción de los serpentines del suelo, evitando posibles daños al suelo y cambiando sin problemas a la función de calefacción.

La operación de secado del sistema de calefacción por suelo radiante automático elimina la humedad residual de los serpentines de suelo recién instalados, protegiendo aún más la instalación y asegurando el funcionamiento óptimo y eficaz de la bomba de calor.




### Conexión modular de hasta 6 unidades en el mismo Circuito de Agua

Las bombas de calor de tipo monoblock de Inverter están equipadas con tecnología modular que permite conectar hasta 6 unidades\* al mismo circuito de agua para controlarlas desde un solo mando por cable, mientras que la configuración de la unidad se puede lograr de manera fácil y rápida gracias a la tecnología de fácil direccionamiento.


\* Máxima capacidad modular hasta 180kW para conectar unidades de 22kW a 30kW.

# Gama Matrix: 3 tipos de instalaciones con diferentes aplicaciones


## ■ Todo en Uno



Una zona para calefacción por suelo radiante




Una zona para calefacción por suelo radiante y fancoils



Doble zona para calefacción por suelo radiante y para radiadores


Intercambiador de refrigerante	Unidad Interior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32
Interconexión	Refrigerante
Eficiencia energética	A+++ / A++
Potencia (kW)	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores
Ventajas	Modbus y Wifi integrado de serie

## ■ Split



Intercambiador de refrigerante	Unidad Interior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32
Interconexión	Refrigerante
Eficiencia energética	A+++ / A++
Potencia (kW)	4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores
Ventajas	Modbus y Wifi integrado de serie

## ■ Monoblock



Intercambiador de refrigerante	Unidad Exterior
Función	Frío, Calor, ACS
Refrigerante	R32
Interconexión	Agua
Eficiencia energética	A+++ / A++
Potencia (kW)	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16
Terminales	fancoil, suelo radiante, radiadores
Ventajas	No es necesaria la manipulación de gases. Modbus y Wifi integrado de serie. Con / Sin calentador eléctrico integrado

# Matrix Todo en Uno

## Bombas de calor



Modbus de serie

Wi-Fi integrado de serie

			MATRIX TODO EN UNO 04S		MATRIX TODO EN UNO 06S		MATRIX TODO EN UNO 08S		MATRIX TODO EN UNO 10S		
Unidades Interiores			HUI00WT190S3	HUI00WT240S3	HUI00WT190S3	HUI00WT240S3	HUI00WT190S3	HUI00WT240S3	HUI00WT190S3	HUI00WT240S3	
Calefacción (Clima medio) Temperatura exterior 7°C	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	4,25	4,25	6,20	6,20	8,30	8,30	10,00	10,00
		Consumo nominal	kW	0,82	0,82	1,24	1,24	1,60	1,60	2,00	2,00
		COP		5,20	5,20	5,00	5,00	5,20	5,20	5,00	5,00
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	4,40	4,40	6,00	6,00	7,50	7,50	9,50	9,50
		Consumo nominal	kW	1,49	1,49	2,03	2,03	2,36	2,36	3,06	3,06
		COP		2,95	2,95	2,95	2,95	3,18	3,18	3,10	3,10
Refrigeración Temperatura ambiente 35°C	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	4,50	4,50	6,55	6,55	8,40	8,40	10,00	10,00
		Entrada nominal	kW	0,81	0,81	1,34	1,34	1,66	1,66	2,08	2,08
		EER		5,55	5,55	4,90	4,90	5,05	5,05	4,80	4,80
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	4,70	4,70	7,00	7,00	7,40	7,40	8,20	8,20
		Entrada nominal	kW	1,36	1,36	2,33	2,33	2,19	2,19	2,48	2,48
		EER		3,45	3,45	3,00	3,00	3,38	3,38	3,30	3,30
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		191	191	195	195	205,6	205,6	204,8	204,8
		clase		A+++	A+++						
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		129,5	129,5	137,9	137,9	131,5	131,5	136,6	136,6
		clase		A++	A++						
SCOP	Salida de agua a 35°C		4,85	4,85	4,95	4,95	5,22	5,22	5,20	5,20	
	Salida de agua a 55°C		3,31	3,31	3,52	3,52	3,36	3,36	3,49	3,49	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,98	4,98	5,31	5,31	5,83	5,83	5,96	5,96	
	Salida de agua a 18°C		7,77	7,77	8,25	8,25	8,95	8,95	8,80	8,80	
Eficiencia energética estacional ACS (clima cálido)	ηwh	(%)	157	174	157	174	151	171	151	171	
Fuente de alimentación	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	
MOP/MCA	A		18/12	18/12	18/14	18/14	19/16	19/16	19/17	19/17	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi								
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado (hasta 15 m)	kg	R32/1,50	R32/1,50	R32/1,50	R32/1,50	R32/1,65	R32/1,65	R32/1,65	R32/1,65	
Intercambiador de calor del lado del agua			Placas								
Tamaño de la tubería	Líquido   Gas   Agua (dimensión interior)	pulgadas	1/4"   1/5/8"   R1"	1/4"   1/5/8"   R1"	1/4"   1/5/8"   R1"	1/4"   1/5/8"   R1"	3/8"   1/5/8"   R1"	3/8"   1/5/8"   R1"	3/8"   1/5/8"   R1"	3/8"   1/5/8"   R1"	
Cable de alimentación interior	Nº x mm² / Nº x A		3x4,0 / 2x20								
Cable de alimentación exterior	Nº x mm² / Nº x A		3x4,0 / 2x20								
Cables de señal	Nº x mm² / Nº x A		3x1,0 apantallado								
Sonido (potencia/presión/presión silenciosa 2)	Exterior	dB(A)	56/44/39	56/44/39	58/45/40	56/44/39	59/46/41	59/46/41	60/49/41	60/49/41	
	Interior		38/22	38/22	38/24	38/22	40/22	40/22	40/22	40/22	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.008x712x426	1.008x712x426	1.008x712x426	1.008x712x426	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	
	Interior		600x1.683x600	600x1.943x600	600x1.683x600	600x1.943x600	600x1.683x600	600x1.943x600	600x1.683x600	600x1.943x600	
Peso neto (ud. exterior/ud. interior)	kg		58/140	58/157	58/140	58/157	75/140	75/157	75/140	75/157	
Agua caliente sanitaria	Volumen	L	190	240	190	240	190	240	190	240	
	Máx. temperatura (desinfección)	°C	70	70	70	70	70	70	70	70	
	Máx. presión agua	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Material	-	Acero Inoxidable								
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración	°C	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	
	Calefacción		-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	
	ACS		-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Calefacción		25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	
	ACS (depósito)		30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	
Longitud de Tuberías	Mínima	m	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Máxima		30	30	30	30	30	30	30	30	
	Diferencia altura entre exterior / interior		20	20	20	20	20	20	20	20	
P.V.R.			<b>7.706 €</b>	<b>8.327 €</b>	<b>7.858 €</b>	<b>8.506 €</b>	<b>7.970 €</b>	<b>8.618 €</b>	<b>8.105 €</b>	<b>8.753 €</b>	

# Matrix Todo en Uno

## Bombas de calor



Modbus de serie

Wi-Fi integrado de serie

			MATRIX TODO EN UNO 12S	MATRIX TODO EN UNO 14S	MATRIX TODO EN UNO 16S	MATRIX TODO EN UNO 12T	MATRIX TODO EN UNO 14T	MATRIX TODO EN UNO 16T	
Unidades Interiores			HU160WT240S3	HU160WT240S3	HU160WT240S3	HU160WT240T9	HU160WT240T9	HU160WT240T9	
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	12,10	14,50	16,00	12,10	14,50	16,00
		Consumo nominal	kW	2,44	3,09	3,56	2,44	3,09	3,56
		COP		4,95	4,70	4,50	4,95	4,70	4,50
	Temperatura del agua exterior 7°C	Capacidad	kW	11,90	13,80	16,00	11,90	13,80	16,00
		Consumo nominal	kW	3,87	4,60	5,52	3,87	4,60	5,52
		COP		3,05	2,95	2,85	3,05	2,95	2,85
Refrigeración Temperatura ambiente 35°C	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	12,00	13,50	14,20	12,00	13,50	14,20
		Entrada nominal	kW	3,00	3,74	3,94	3,00	3,74	3,94
		EER		4,00	3,61	3,61	4,00	3,61	3,61
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	11,60	12,70	14,00	11,60	12,70	14,00
		Entrada nominal	kW	4,22	4,98	5,71	4,22	4,98	5,71
		EER		2,75	2,55	2,45	2,75	2,55	2,45
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		189,4	185,7	181,7	189,3	185,6	181,6
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		135,1	135,6	133,3	135,1	135,6	133,2
		clase		A++	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	Salida de agua a 35°C		4,81	4,81	4,72	4,72	4,62	4,62	
	Salida de agua a 55°C		3,45	3,45	3,47	3,47	3,41	3,41	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,93	4,81	4,60	4,83	4,79	4,58	
	Salida de agua a 18°C		7,14	6,86	6,67	7,00	6,81	6,63	
Eficiencia energética estacional ACS (clima cálido)	ηwh	(%)	153	153	153	153	153	153	
Fuente de alimentación	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	3/1	3/1	9/3	9/3	9/3	
MOP/MCA	A		30/25	30/26	30/27	14/10	14/11	14/12	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi						
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado (hasta 15 m)	kg	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	
Intercambiador de calor del lado del agua			Placas	Placas	Placas	Placas	Placas	Placas	
Tamaño de la tubería	Líquido   Gas   Agua (dimensión interior)	pulgadas	3/8"   1/2"   R1"						
Cable de alimentación interior	N° x mm² / N° x A		3x4,0 / 2x20	3x4,0 / 2x20	3x4,0 / 2x20	5x2,5 / 4x16	5x2,5 / 4x16	5x2,5 / 4x16	
Cable de alimentación exterior	N° x mm² / N° x A		3x6,0 / 2x25	3x10,0 / 2x32	3x10,0 / 2x32	5x2,5 / 4x16	5x2,5 / 4x16	5x2,5 / 4x16	
Cables de señal	N° x mm² / N° x A		3x1,0 apantallado						
Sonido (potencia/presión/presión silenciosos 2)	Exterior	dB(A)	64/50/43	65/51/43	68/54/43	64/50/43	65/51/43	68/55/43	
	Interior		42/24	44/25	44/24	42/24	44/25	44/24	
Dimensiones (Ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	
	Interior		600x1.943x600	600x1.943x600	600x1.943x600	600x1.943x600	600x1.943x600	600x1.943x600	
Peso neto (ud.exterior/ud. interior)	kg		97/159	97/159	97/159	112/159	112/159	112/159	
Agua caliente sanitaria	Volumen	L	240	240	240	240	240	240	
	Máx. temperatura (desinfección)	°C	70	70	70	70	70	70	
	Máx. presión agua	bar	10	10	10	10	10	10	
	Material	-	Acero Inoxidable						
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración	°C	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43	
	Calefacción		-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	-25~35	
	ACS		-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	-25~43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración	°C	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	5~25	
	Calefacción		25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	25~65	
	ACS (depósito)		30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	30~60	
Longitud de Tuberías	Mínima	m.	2	2	2	2	2	2	
	Máxima		30	30	30	30	30	30	
	Diferencia altura entre exterior / interior		20	20	20	20	20	20	
P.V.R.			9.665 €	10.175 €	10.391 €	10.275 €	10.445 €	10.499 €	

# Matrix Split

## Bombas de calor tipo split



Modbus de serie

Wi-Fi integrado de serie

				MATRIX SPLIT 04S	MATRIX SPLIT 06S	MATRIX SPLIT 08S	MATRIX SPLIT 10S	MATRIX SPLIT 12S
Modelo				ATS04S/HU060S3	ATS06S/HU060S3	ATS08S/HU100S3	ATS10S/HU100S3	ATS12S/HU160S3
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	4,25	6,20	8,30	10,00	12,10
		Consumo nominal	kW	0,82	1,24	1,60	2,00	2,44
		COP		5,20	5,00	5,20	5,00	4,95
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	4,40	6,00	7,50	9,50	12,00
		Consumo nominal	kW	1,49	2,00	2,36	3,06	3,87
		COP		2,95	3,00	3,18	3,10	3,10
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	4,50	6,55	8,40	10,00	12,00
		Consumo nominal	kW	0,81	1,34	1,66	2,08	3,00
		EER		5,55	4,90	5,05	4,80	4,00
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	4,70	7,00	7,40	8,20	11,60
		Consumo nominal	kW	1,36	2,33	2,19	2,48	4,22
		EER		3,45	3,00	3,38	3,30	2,75
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		191	195	205	204	189
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		129	138	131	136	135
		clase		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		4,85	4,95	5,21	5,19	4,81	
	Salida de agua a 55°C		3,31	3,52	3,36	3,49	3,45	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,99	5,34	5,83	5,98	4,89	
	Salida de agua a 18°C		7,77	8,21	8,95	8,78	7,10	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	
Corriente máxima	A		18	18	19	19	30	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi					
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado (hasta 15 m)	kg	R32/1,50	R32/1,50	R32/1,65	R32/1,65	R32/1,84	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas					
Tamaño de la tubería	Líquido   Gas   Agua (dimensión interior)	pulgada	1/4"   5/8"   R1"	1/4"   5/8"   R1"	3/8"   5/8"   R1"	3/8"   5/8"   R1"	3/8"   5/8"   R1"	
Cable de alimentación interior	N° x mm²		3x4,0	3x4,0	3x4,0	3x4,0	3x4,0	
Cable de alimentación exterior	N° x mm²		3x4,0	3x4,0	3x4,0	3x4,0	3x6,0	
Cables de señal	N° x mm²		3x1,0 apantallado					
Potencia sonora / Presión sonora	Exterior	dB(A)	56/44	58/45	59/46	60/49	64/50	
	Interior		38/28	38/28	42/30	42/30	43/32	
Dimensiones de la unidad (Ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.008x712x426	1.008x712x426	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	
	Interior		420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	
Peso neto (ud.exterior/ud. interior)	kg		58/37	58/37	77/37	77/37	96/39	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración		-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	-5~-43	
	Calefacción		-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	-25~-35	
	ACS		-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	-25~-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración		5~25	5~25	5~30	5~30	5~30	
	Calefacción		25~65	25~65	12~65	12~65	12~65	
	ACS (depósito)		30~60	30~60	10~60	10~60	10~60	
Longitud de Tuberías	Mínima	m.	2	2	2	2	2	
	Máxima		30	30	30	30	30	
	Diferencia altura entre exterior / interior		20	20	20	20	20	
<b>P.V.R.</b>			<b>4.706 €</b>	<b>4.726 €</b>	<b>5.014 €</b>	<b>5.137 €</b>	<b>5.818 €</b>	

# Matrix Split

## Bombas de calor tipo split



Modbus de serie

Wi-Fi integrado de serie

12 - 16kW

				MATRIX SPLIT 14S	MATRIX SPLIT 16S	MATRIX SPLIT 12T	MATRIX SPLIT 14T	MATRIX SPLIT 16T
Modelo				ATS14S/HU160S3	ATS16S/HU160S3	ATS12T/HU160T9	ATS14T/HU160T9	ATS16T/HU160T9
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	14,50	16,00	12,10	14,50	16,00
		Consumo nominal	kW	3,09	3,56	2,44	3,09	3,56
		COP		4,70	4,50	4,95	4,70	4,50
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	13,80	16,00	12,00	13,80	16,00
		Consumo nominal	kW	4,60	5,52	3,87	4,60	5,52
		COP		3,00	2,90	3,10	3,00	2,90
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	13,50	14,90	12,00	13,50	14,90
		Consumo nominal	kW	3,75	4,38	3,00	3,75	4,38
		EER		3,60	3,40	4,00	3,60	3,40
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	12,70	14,00	11,60	12,70	14,00
		Consumo nominal	kW	4,98	5,71	4,22	4,98	5,71
		EER		2,55	2,45	2,75	2,55	2,45
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		185	182	189	185	182
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		135	133	135	135	133
		clase		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		4,72	4,62	4,81	4,72	4,62	
	Salida de agua a 55°C		3,47	3,41	3,45	3,47	3,41	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,86	4,69	4,86	4,83	4,67	
	Salida de agua a 18°C		6,90	6,75	7,04	6,85	6,71	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	3/1	9/3	9/3	9/3	
Corriente máxima	A		30/26	30/27	14/10	14/11	14/12	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi					
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado (hasta 15 m)	kg	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	R32/1,84	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas					
Tamaño de la tubería	Líquido   Gas   Agua (dimensión interior)	pulgada	3/8"   5/8"   R1"					
Cable de alimentación interior	N° x mm²		3x4,0	3x4,0	5x4,0	5x4,0	5x4,0	
Cable de alimentación exterior	N° x mm²		3x10,0	3x10,0	5x2,5	5x2,5	5x2,5	
Cables de señal	N° x mm²		3x1,0 apantallado					
Potencia sonora / Presión sonora	Exterior	dB(A)	65/51	68/54	64/50	65/51	68/55	
	Interior		43/32	43/32	43/32	43/32	43/32	
Dimensiones de la unidad (Ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	1.118x865x523	
	Interior		420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	420x790x270	
Peso neto (ud. exterior/ud. interior)	kg		96/39	96/39	112/45	112/45	112/45	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración		- 5 - 43	- 5 - 43	- 5 - 43	- 5 - 43	- 5 - 43	
	Calefacción		- 25 - 35	- 25 - 35	- 25 - 35	- 25 - 35	- 25 - 35	
	ACS		- 25 - 43	- 25 - 43	- 25 - 43	- 25 - 43	- 25 - 43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración		5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30	5 - 30	
	Calefacción		12 - 65	12 - 65	12 - 65	12 - 65	12 - 65	
	ACS (depósito)		10 - 60	10 - 60	10 - 60	10 - 60	10 - 60	
Longitud de Tuberías	Mínima	m.	2	2	2	2	2	
	Máxima		30	30	30	30	30	
	Diferencia altura entre exterior / interior		20	20	20	20	20	
P.V.R.			<b>6.383 €</b>	<b>6.452 €</b>	<b>6.523 €</b>	<b>6.588 €</b>	<b>6.690 €</b>	

# Matrix Mono

## Bombas de calor tipo monoblock | CON CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO



6kW



8-16kW



14kW S



Modbus de serie



Wi-Fi integrado de serie

				MATRIX MONO R06S	MATRIX MONO R08S	MATRIX MONO R10S	MATRIX MONO R12S	MATRIX MONO R14S
Modelo				ATMH06S3	ATMH08S3	ATMH10S3	ATMH12S3	ATMH14S3
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	6,35	8,40	10,00	12,10	14,50
		Consumo nominal	kW	1,28	1,63	2,02	2,44	3,15
		COP		4,95	5,15	4,95	4,95	4,60
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	6,00	7,50	9,50	11,90	13,80
		Consumo nominal	kW	2,03	2,36	3,06	3,90	4,68
		COP		2,95	3,18	3,10	3,05	2,95
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	6,50	8,30	9,90	12,00	13,50
		Consumo nominal	kW	1,35	1,64	2,18	3,04	3,75
		EER		4,80	5,05	4,55	3,95	3,60
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	7,00	7,45	8,20	11,50	12,40
		Consumo nominal	kW	2,33	2,22	2,52	4,18	4,96
		EER		3,00	3,35	3,25	2,75	2,50
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		195	205	204	189	185
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		138	131	136	135	135
		clase		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C			4,95	5,21	5,19	4,81	4,72
	Salida de agua a 55°C			3,52	3,36	3,49	3,45	3,47
SEER	Salida de agua a 7°C			5,34	5,83	5,98	4,89	4,86
	Salida de agua a 18°C			8,21	8,95	8,78	7,1	6,90
Alimentación eléctrica		V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Calentador eléctrico auxiliar		kW/ph		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
Corriente máxima		A		18	19	19	30	30
Compresor	Tipo			Twin rotary Mitsubishi				
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado		kg	R32/1,40	R32/1,40	R32/1,40	R32/1,75	R32/1,75
Intercambiador de calor del lado del agua				Intercambiador de placas				
Lado de conexión de agua (dimensión interior)		pulgada		R1"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"
Cable de alimentación interior		N° x mm²		3x10,0	3x10,0	3x10,0	3x16,0	3x16,0
Potencia sonora / presión sonora		dB(A)		58/47,5	59/48,5	60/50,5	65/53	65/53,5
Dimensiones (ancho x alto x fondo)		Exterior	mm	1.295x792x429	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526
Peso neto		kg		103	126	126	149	149
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración			- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43
	Calefacción			- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35
	ACS			- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración			5 -30	5 -30	5 -30	5 -30	5 -30
	Calefacción			12 -65	12 -65	12 -65	12 -65	12 -65
	ACS (depósito)			10 -60	10 -60	10 -60	10 -60	10 -60
<b>P.V.R.</b>				<b>4.943 €</b>	<b>5.213 €</b>	<b>5.483 €</b>	<b>6.842 €</b>	<b>7.666 €</b>

# Matrix Mono

## Bombas de calor tipo monoblock | CON CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO



8-16kW



14kW S



Modbus de serie



Wi-Fi integrado de serie

				MATRIX MONO R16S	MATRIX MONO R12T	MATRIX MONO R14T	MATRIX MONO R16T
Modelo				ATMH16S3	ATMH12T9	ATMH14T9	ATMH16T9
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	15,90	12,10	14,50	15,90
		Consumo nominal	kW	3,53	2,44	3,15	3,53
		COP		4,50	4,95	4,60	4,50
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	16,00	11,90	13,80	16,00
		Consumo nominal	kW	5,61	3,90	4,68	5,61
		COP		2,85	3,05	2,95	2,85
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	14,90	12,00	13,50	14,90
		Consumo nominal	kW	4,38	3,04	3,75	4,38
		EER		3,40	3,95	3,60	3,40
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	14,00	11,50	12,40	14,00
		Consumo nominal	kW	5,60	4,18	4,96	5,60
		EER		2,50	2,75	2,50	2,50
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)	181,7	189	185	181,6	
		clase	A+++	A+++	A+++	A+++	
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)	133,3	135	135	133	
		clase	A++	A++	A++	A++	
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		4,62	4,81	4,72	4,62	
	Salida de agua a 55°C		3,41	3,45	3,47	3,41	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,69	4,86	4,83	4,67	
	Salida de agua a 18°C		6,75	7,04	6,85	6,71	
Alimentación eléctrica		V/Hz/fase	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	
Calentador eléctrico auxiliar		kW/ph	3/1	9/3	9/3	9/3	
Corriente máxima		A	30	14	14	14	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi	Twin rotary Mitsubishi	Twin rotary Mitsubishi	Twin rotary Mitsubishi	
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado	kg	R32/1,75	R32/1,75	R32/1,75	R32/1,75	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas	Intercambiador de placas	Intercambiador de placas	Intercambiador de placas	
Lado de conexión de agua (dimensión interior)		pulgada	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	
Cable de alimentación interior		N° x mm <sup>2</sup>	3x16,0	5x6,0	5x6,0	5x6,0	
Potencia sonora / presión sonora		dB(A)	69/57,5	65/53,5	65/54	69/58	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.385x945	1.385x945	1.385x945	1.385x945	
Peso neto		kg	149	165	165	165	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración		- 5-43	- 5-43	- 5-43	- 5-43	
	Calefacción		- 25-35	- 25-35	- 25-35	- 25-35	
	ACS		- 25-43	- 25-43	- 25-43	- 25-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración		5-30	5-30	5-30	5-30	
	Calefacción		12-65	12-65	12-65	12-65	
	ACS (depósito)		10-60	10-60	10-60	10-60	
<b>P.V.R.</b>			<b>7.841 €</b>	<b>7.099 €</b>	<b>7.801 €</b>	<b>7.949 €</b>	

# Matrix Mono

## Bombas de calor tipo monoblock | SIN CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO



Modbus de serie

Wi-Fi integrado de serie

				MATRIX MONO 08S	MATRIX MONO 10S	MATRIX MONO 12S	MATRIX MONO 14S	MATRIX MONO 16S
Modelo				ATM08S	ATM10S	ATM12S	ATM14S	ATM16S
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	8,40	10,00	12,10	14,50	15,90
		Consumo nominal	kW	1,63	2,02	2,44	3,15	3,53
		COP		5,15	4,95	4,95	4,60	4,50
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	7,50	9,50	11,90	13,80	16,00
		Consumo nominal	kW	2,36	3,06	3,90	4,68	5,61
		COP		3,18	3,10	3,05	2,95	2,85
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	8,30	9,90	12,00	13,50	14,90
		Consumo nominal	kW	1,64	2,18	3,04	3,75	4,38
		EER		5,05	4,55	3,95	3,60	3,40
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	7,45	8,20	11,50	12,40	14,00
		Consumo nominal	kW	2,22	2,52	4,18	4,96	5,60
		EER		3,35	3,25	2,75	2,50	2,50
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		205	204	189	185	181,7
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		131	136	135	135	133,3
		clase		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		5,21	5,19	4,81	4,72	4,62	
	Salida de agua a 55°C		3,36	3,49	3,45	3,47	3,41	
SEER	Salida de agua a 7°C		5,83	5,98	4,89	4,86	4,69	
	Salida de agua a 18°C		8,95	8,78	7,1	6,90	6,75	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		-	-	-	-	-	
Corriente máxima	A		19	19	30	30	30	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi					
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado	kg	R32/1,40	R32/1,40	R32/1,75	R32/1,75	R32/1,75	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas					
Lado de conexión de agua (dimensión interior)	pulgada		R 1-1/4"					
Cable de alimentación interior	N° x mm²		3x40,0	3x40,0	3x60,0	3x10,0	3x10,0	
Potencia sonora / presión sonora	dB(A)		59/48,5	60/50,5	65/53	65/53,5	69/57,5	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526	
Peso neto		kg	121	121	144	144	144	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración		- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43	- 5 -43	
	Calefacción		- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35	- 25 -35	
	ACS		- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43	- 25 -43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración		5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	
	Calefacción		12-65	12-65	12-65	12-65	12-65	
	ACS (depósito)		10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	
<b>P.V.R.</b>				<b>4.673 €</b>	<b>4.943 €</b>	<b>6.302 €</b>	<b>6.842 €</b>	<b>7.031 €</b>

# Matrix Mono

## Bombas de calor tipo monoblock | SIN CALENTADOR ELÉCTRICO INTEGRADO



8 - 16kW



22 - 30kW



Modbus de serie



Wi-Fi integrado de serie

				MATRIX MONO 12T	MATRIX MONO 14T	MATRIX MONO 16T	MATRIX MONO 22T	MATRIX MONO 30T
Modelo				ATM12T	ATM14T	ATM16T	ATM22T	ATM30T
Calefacción (Clima medio)	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	12,10	14,50	15,90	22,00	30,10
		Consumo nominal	kW	2,44	3,15	3,53	5,00	7,70
		COP		4,95	4,60	4,50	4,40	3,91
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	11,90	13,80	16,00	22,00	30,00
		Consumo nominal	kW	3,90	4,68	5,61	8,30	13,00
		COP		3,05	2,95	2,85	2,65	2,30
Refrigeración	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	12,00	13,50	14,90	21,00	31,00
		Consumo nominal	kW	3,04	3,75	4,38	7,12	11,57
		EER		3,95	3,60	3,40	2,95	2,55
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	11,50	12,40	14,00	23,00	29,50
		Consumo nominal	kW	4,18	4,96	5,60	5,00	7,75
		EER		2,75	2,50	2,50	4,60	4,00
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		189	185	181,6	178,1	164,5
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		135	135	133	125,8	122,5
		clase		A++	A++	A++	A++	A+
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		4,81	4,72	4,62	4,53	4,19	
	Salida de agua a 55°C		3,45	3,47	3,41	3,22	3,14	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,86	4,83	4,67	4,7	4,49	
	Salida de agua a 18°C		7,04	6,85	6,71	5,67	5,71	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		-	-	-	-	-	
Corriente máxima	A		14	14	14	21	28	
Compresor	Tipo		Twin rotary Mitsubishi					
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado	kg	R32/1,75	R32/1,75	R32/1,75	R32/5,00	R32/5,00	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas					
Lado de conexión de agua (dimensión interior)	pulgada		R 1-1/4"					
Cable de alimentación interior	N° x mm <sup>2</sup>		5x2,5	5x2,5	5x2,5	5x6,0	5x10,0	
Potencia sonora / presión sonora	dB(A)		65/53,5	65/54	69/58	73/59,8	77/63,5	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	Exterior	mm	1.385x945x526	1.385x945x526	1.385x945x526	1.129x1.558x440	1.129x1.558x440	
Peso neto	kg		160	160	160	177	177	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración		- 5-43	- 5-43	- 5-43	- 5-43	- 5-43	
	Calefacción		- 25-35	- 25-35	- 25-35	- 25-35	- 25-35	
	ACS		- 25-43	- 25-43	- 25-43	- 25-43	- 25-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración		5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	
	Calefacción		12-65	12-65	12-65	12-60	12-60	
	ACS (depósito)		10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	
P.V.R.				<b>6.721 €</b>	<b>6.991 €</b>	<b>7.139 €</b>	<b>8.861 €</b>	<b>9.401 €</b>

# X-FORCE

La nueva bomba de calor X-Force de Inventor ofrece la solución más avanzada para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS). El nuevo sistema monoblock asegura la temperatura de confort ideal para su hogar con un alto rendimiento.



Refrigeración



Calefacción



ACS

## Diseño avanzado con un alto rendimiento



**Alta eficiencia incluso en condiciones climáticas extremas** con temperaturas exteriores de hasta -25°C.



**Unidad exterior con 1 ventilador** para conseguir una instalación más flexible con un bajo nivel sonoro.



**Funcionamiento en calefacción** con salida de agua hasta 65°C permitiendo la conexión con radiadores.



**Compresor e intercambiadores con un alto rendimiento**, incluso en condiciones climáticas extremas y bajas temperaturas.

## Se adapta a tus necesidades



**Wi-Fi estándar** para un fácil control de su equipo desde cualquier lugar a través de la aplicación Inventor Control.



**Control de zona** con el fin de tener una zona dual de temperatura para calefacción y refrigeración. Por ej. aplicación con radiadores y sistema de suelo radiante.



**Función de prioridad**: para priorizar la producción de ACS o la calefacción y refrigeración de los espacios según sus necesidades.



**Funcionamiento dependiente del clima** para ajustar automáticamente la temperatura del agua en función de la temperatura ambiente exterior que haya en ese momento.



**Modo silencioso** para reducir los niveles de ruido de la bomba de calor.

# Funciones del control **X-FORCE**



**El Sensor de temperatura** incorporado permite que el control por cable funcione como un termostato, informándole con precisión sobre la temperatura del espacio.



**Modbus RTU para conectar hasta 16 bombas de calor** y lograr un control total de todas las unidades.



**Función Smart Grid Ready** para ajustar la producción de agua caliente de acuerdo con la demanda de la red. Consigue un importante ahorro de energía.



### **Función ecológica**

Consigue un mayor ahorro energético activando la función Eco.



### **Temporizador semanal**

Configure la bomba de calor para que funcione según su programa semanal y disfrute de las condiciones ideales en su hogar y de la disponibilidad de ACS cuando lo necesite, ahorrando energía y dinero a diario.



### **Modo vacaciones**

Reduzca el consumo de energía y ahorre dinero incluso cuando esté fuera de casa con el modo Holiday Away. Además, puede programar la bomba de calor con diferentes configuraciones de funcionamiento a través del modo Vacaciones, para que se active rápida y fácilmente cuando la actividad de su hogar cambie de su horario diario típico.



# X-FORCE Mono

## Bombas de calor tipo monoblock



Certificado  
Keymark



Modbus  
de serie



Wi-Fi  
integrado  
de serie



Función  
desinfección  
65-75°C



Válvula de  
expansión  
electrónica

				X-FORCE MONO R06S	X-FORCE MONO R08S	X-FORCE MONO R10S	X-FORCE MONO R12S	X-FORCE MONO R14S
Modelo				XFMH06S3	XFMH08S3	XFMH10S3	XFMH12S3	XFMH14S3
Calefacción con temperatura ambiente de 7°C	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	6,01	7,93	10,21	12,06	14,47
		Entrada nominal	kW	1,17	1,76	2,04	2,57	2,99
		COP		5,13	4,50	5,01	4,70	4,84
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	6,09	7,70	9,60	12,30	13,80
		Entrada nominal	kW	2,13	2,98	3,22	4,44	4,42
		COP		2,86	2,58	2,98	2,77	3,12
Refrigeración con temperatura ambiente de 35°C	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	6,18	8,20	10,10	11,90	14,14
		Entrada nominal	kW	1,26	1,75	2,42	2,72	3,10
		EER		4,91	4,65	4,14	4,36	4,56
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	6,27	7,58	8,78	11,58	14,30
		Entrada nominal	kW	1,99	2,55	2,97	4,14	5,11
		EER		3,14	2,97	2,96	2,80	2,80
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		199	183	206	189	181
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		138	131	139	138	137
		clase		A++	A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		5,05	4,62	4,86	4,65	4,56	
	Salida de agua a 55°C		3,52	3,32	3,51	3,37	3,45	
SEER	Salida de agua a 7°C		5,27	5,17	4,66	5,02	4,76	
	Salida de agua a 18°C		8,77	8,31	8,23	8,15	6,72	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	
MOP/MCA	A		38 / 27	38 / 29	38 / 32	48 / 39	48/40	
Compresor	Tipo		Twin rotary DC inverter					
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado	kg	R32/ 1,03	R32/ 1,30	R32/ 1,5	R32/ 1,75	R32/ 2,1	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas					
Lado de conexión de agua (dimensión interior)	pulgada		R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	
Cable de alimentación*	N° x mm <sup>2</sup> / N° x A		3x10/2x32	3x10/2x32	3x10/2x32	3x16/2x50	3x16/2x50	
Nivel sonoro (Potencia sonora/Presión sonora/ Modo silencioso)	dB(A)		58 / 48 / 46	59 / 49 / 46	60 / 50 / 47	64 / 54 / 48	65 / 55 / 51	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm		1.125x370x710	1.125x370x710	1.135x396x803	1.135x396x803	1.203x436x860	
Peso neto	kg		78	80	93	97	117	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración	°C	-5-43	-5-43	-5-43	-5-43	-5-43	
	Calefacción	°C	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	
	ACS	°C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración	°C	7-30	7-30	7-30	7-30	7-30	
	Calefacción	°C	12-65	12-65	12-65	12-65	12-65	
	ACS (depósito)	°C	10-60	10-60	10-60	10-60	10-60	
<b>P.V.R.</b>			<b>3.437</b>	<b>3.936</b>	<b>4.317</b>	<b>5.147</b>	<b>5.604</b>	

\*Incluye los requisitos del calentador eléctrico (3kW). Consulte siempre las normas locales de suministro de energía para el cableado.

# X-FORCE Mono

## Bombas de calor tipo monoblock



Certificado Keymark



Modbus de serie



Wi-Fi integrado de serie



Función desinfección 65-75°C



Válvula de expansión electrónica

				X-FORCE MONO R16S	X-FORCE MONO R12T	X-FORCE MONO R14T	X-FORCE MONO R16T
Modelo				XFMH16S3	XFMH12T9	XFMH14T9	XFMH16T9
Calefacción con temperatura ambiente de 7°C	Temperatura del agua 35°C	Capacidad	kW	15,91	12,06	14,47	15,91
		Entrada nominal	kW	3,46	2,57	2,99	3,46
		COP		4,60	4,70	4,84	4,65
	Temperatura del agua 55°C	Capacidad	kW	15,80	12,30	14,10	15,80
		Entrada nominal	kW	6,12	4,44	4,52	6,12
		COP		2,58	2,77	3,12	2,58
Refrigeración con temperatura ambiente de 35°C	Temperatura del agua 18°C	Capacidad	kW	15,72	11,85	14,14	15,72
		Entrada nominal	kW	4,03	2,72	3,10	4,03
		EER		3,90	4,36	4,56	3,90
	Temperatura del agua 7°C	Capacidad	kW	15,90	11,58	14,30	16,00
		Entrada nominal	kW	6,12	4,14	5,11	6,12
		EER		2,61	2,80	2,80	2,61
Clase de eficiencia energética estacional en calefacción (clima medio)	Salida de agua a 35°C	ηs (%)		183	188	184	192
		clase		A+++	A+++	A+++	A+++
	Salida de agua a 55°C	ηs (%)		148	141	142	143
		clase		A++	A++	A++	A++
SCOP (clima medio)	Salida de agua a 35°C		4,65	4,77	4,67	4,87	
	Salida de agua a 55°C		3,57	3,65	3,62	3,60	
SEER	Salida de agua a 7°C		4,63	5,45	5,59	5,38	
	Salida de agua a 18°C		6,51	8,29	8,33	8,26	
Alimentación eléctrica	V/Hz/fase		220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3	380-415/50/3	
Calentador eléctrico auxiliar	kW/ph		3/1	9/3	9/3	9/3	
MOP/MCA	A		48/40	30 / 24	30 / 25	30 / 26	
Compresor	Tipo		Twin rotary DC inverter				
Refrigerante	Tipo / Volumen cargado	kg	R32/ 2,1	R32/ 1,75	R32/ 2,1	R32/ 2,1	
Intercambiador de calor del lado del agua			Intercambiador de placas				
Lado de conexión de agua (dimensión interior)	pulgada		R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	R 1-1/4"	
Cable de alimentación*	N° x mm <sup>2</sup> / N° x A		3x16/2x50	5x6/4x25	5x6/4x25	5x10/4x32	
Nivel sonoro (Potencia sonora/Presión sonora/ Modo silencioso)	dB(A)		68 / 58 / 54	64 / 54 / 48	65 / 55 / 51	68 / 58 / 54	
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	mm		1203x436x860	1135x370x803	1203x435x860	1203x435x860	
Peso neto	kg		117	109	131	131	
Rango de temperatura del aire exterior	Refrigeración	°C	-5-43	-5-43	-5-43	-5-43	
	Calefacción	°C	-25-35	-25-35	-25-35	-25-35	
	ACS	°C	-25-43	-25-43	-25-43	-25-43	
Rango de temperatura de salida de agua	Refrigeración	°C	7-30	7-30	7-30	7-30	
	Calefacción	°C	12-65	12-65	12-65	12-65	
	ACS (depósito)	°C	10-60	10-60	10-60	10-60	
<b>P.V.R.</b>			<b>6.095</b>	<b>5.436</b>	<b>6.341</b>	<b>6.789</b>	

# Módulo *Aerothermia* **HYDRO-ton** Todo en Uno

Nuevo



Aerothermia



Otras energías renovables



Solar térmica




Caldera

El módulo HYDRO-ton Todo en Uno se **adapta** a cualquier **sistema de Aerothermia Monoblock** y es adaptable a otros sistemas de calefacción. Incluye **bomba y vaso de expansión** para el circuito secundario y **válvula de tres vías** para su uso en climatización o producción de ACS. Es un **módulo plug and play** que supone un importante ahorro en el coste de instalación. Su diseño compacto ahorra espacio. Disponible en **dos volúmenes**: 200 litros de ACS y 50 litros de inercia o 300 litros de ACS y 90 litros de inercia. Depósito de ACS fabricado en **Acero inoxidable 444**, sin necesidad de ánodo de sacrificio y depósito de inercia en **dúplex Idx 2101**. Incluye cuadro eléctrico para conexión de los elementos de la instalación y el serpentín está diseñado especialmente para Aerothermia.



## Esquema básico de ACS, Refrigeración y Calefacción



# Módulo *Aeroterminia* **HYDRO-ton** Todo en Uno

Nuevo

Modelo		TU 200	TU 300
Capacidad ACS	litros	200	300
Capacidad nominal del depósito inercia	litros	50	90
Alimentación eléctrica		230V 50Hz	230V 50Hz
Material ACS		AISI 444	AISI 444
Presión de diseño secundaria	kPa (bar)	800 (8)	800 (8)
Presión de diseño primaria	kPa (bar)	600 (6)	600 (6)
Calentador de inmersión	W	1500	2000
Volumen nominal del intercambiador	litros	9,5	11,8
Material Inercia		DUPLEX LDX 2101	DUPLEX LDX 2101
Área serpentín	m <sup>2</sup>	2,0	2,5
Peso (vacío / lleno)	kg	79 / 329	102 / 492
Dimensiones		Ø 550x1960 mm	Ø 620x2160 mm

Precios	
P.V.R. Todo en uno TU200*	<b>3.666 €</b>
P.V.R. Todo en uno TU200 Lite (solo depósito)	<b>2.088 €</b>
P.V.R. Todo en uno TU300*	<b>4.269 €</b>
P.V.R. Todo en uno TU300 Lite (solo depósito)	<b>2.676 €</b>

\*Los módulos **HYDRO-ton Todo en Uno** incluyen: Vaso de expansión de 8 litros para el circuito secundario, válvula de 3 vías, manómetro para depósito de inercia, válvula de seguridad y toma de llenado para el depósito de inercia, purgador para depósito de inercia, sonda ACS y cuadro eléctrico de conexión para la conexión de: bomba del secundario, resistencia de apoyo, válvula de 3 vías y sonda ACS.

El Módulo *Aeroterminia* **HYDRO-ton** Todo en Uno es compatible con toda la gama **Monoblock Matrix** y **X-FORCE** de Inventor

## Tipo Monoblock

Modelo	Alimentación eléctrica	6kW	8kW	10kW	12kW	14kW	16kW	22kW	30kW
<b>Matrix</b>	220-240/50/1		•	•	•	•	•		
<b>Matrix</b>	220-240/50/1*	•	•	•	•	•	•		
<b>X-FORCE</b>	220-240/50/1*	•	•	•	•	•	•		
<b>Matrix</b>	380-415/50/3				•	•	•	•	•
<b>Matrix</b>	380-415/50/3**				•	•	•		
<b>X-FORCE</b>	380-415/50/3**				•	•	•		

\* Calentador eléctrico integrado de 3kW

\*\* Calentador eléctrico integrado de 9kW

# Condiciones Generales de **Venta**

## Condiciones Generales

Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación para todas las ventas realizadas por LUMELCO, S.A. y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido. El 'Comprador' significa cualquier persona física o jurídica cuyo pedido haya sido aceptado por LUMELCO, S.A. Los 'Productos' significan todas las mercancías y recambios suministrados y/o los servicios prestados por LUMELCO, S.A. al Comprador en virtud del acuerdo entre los mismos al que se unen las presentes Condiciones Generales de Venta. Se considerará, con carácter preferente, lo que ambas partes hayan acordado, en cada caso, por escrito. LUMELCO, S.A. realiza todas sus operaciones comerciales de compra-venta sobre la base de las normas comerciales de la Cámara de Comercio Internacional, INCOTERMS 2.000. Todas las ventas realizadas por LUMELCO, S.A. quedarán sujetas a las presentes Condiciones Generales de Venta, que se considerarán conocidas y aceptadas por el Comprador al realizar el pedido de los Productos suministrados y/o prestados por LUMELCO, S.A. Sin embargo, será de aplicación preferente cualquier condición particular que las partes puedan haber acordado por escrito y, en cualquier caso, cualquier normativa imperativa que resulte aplicable.

## Validez

Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante el período indicado en la misma, entrando en vigor el 21 de junio de 2024. No obstante, LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a variar la presente lista de precios cuando cualquier factor comercial así lo motive. Todos los datos indicados en este catálogo pueden ser modificados sin previo aviso.

## Precios

Los precios indicados en la presente oferta serán válidos durante el período indicado en la misma. No obstante, LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a variar la presente tarifa cuando cualquier factor comercial así lo motive. Los precios publicados en esta tarifa no incluyen I.V.A.

## Condiciones de pago

Todos los pagos se efectuarán al contado, salvo pacto contrario. Los plazos máximos de pago aceptados por LUMELCO S.A. serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

## Entrega de mercancías

Los plazos de entrega indicados en nuestra aceptación de pedido son de carácter orientativo, por tanto, LUMELCO, S.A. no asume ninguna responsabilidad en concepto de daños o perjuicios que pudieran ocasionarse por un retraso en la entrega de la mercancía.

## Reclamación y devoluciones

LUMELCO, S.A. considerará y atenderá cualquier incidencia, con relación al suministro, cuya notificación se realice dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la mercancía. Solo se aceptarán cambios o devoluciones notificados en ese plazo y siempre que la mercancía se entregue en las mismas condiciones de salida. En tal caso, los portes serán por parte del comprador y las unidades y

sus embalajes se entenderán en perfecto estado. LUMELCO, S.A. se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de recepción, inspección y/o reparación de la mercancía devuelta.

## Garantía

LUMELCO, S.A. garantiza todas sus máquinas, contra todo defecto oculto de fabricación o funcionamiento, durante tres años (máquinas vendidas a partir del 01 Enero de 2022) a partir de la fecha de entrega. Esta garantía se extiende únicamente a los componentes averiados, siempre y cuando la avería o deterioro de estos no venga motivado por un defecto de instalación o uso anormal. La garantía no cubrirá las averías o roturas si son consecuencia de la incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato, uso inadecuado o manipulado del mismo por personas ajenas a los servicios o talleres autorizados por LUMELCO, S.A. Los elementos ajenos al aparato, así como la instalación del mismo, tendrán la garantía que establezca el instalador a los cuales deberán presentarse las debidas reclamaciones. Así mismo, el usuario deberá atender la limpieza periódica del aparato y filtro del aire para un funcionamiento correcto del mismo. Todas las reclamaciones se deberán acompañar de la factura de compra. En ningún caso se concederá una prórroga de la garantía a causa de la sustitución de piezas o realización de reparaciones durante dicho período. El titular de esta garantía disfrutará, en cada momento de todos los derechos que la legislación vigente le conceda.

## Garantía Comfort PLUS

La garantía de 10 años se aplicará si se cumplen íntegramente las condiciones de agua descritas a continuación:

- Si el depósito está siendo abastecido con agua procedente del suministro público de agua, de conformidad con la Directiva Europea EN 98/83 UE, o más reciente.
- Los elementos químicos presentes en el agua deben cumplir los siguientes valores:
  - Conductividad eléctrica: Máx. 500  $\mu$ S/cm @25°C
  - Índice de saturación de Langelier (LSI):  $> -1,0 / < 0,8$  @ 65°C
  - Nivel de pH:  $> 6,0 / < 8,5$
  - Cloruros:  $< 800$  mg/L

LSI - Índice de saturación de Langelier - proporciona información sobre la calidad del agua al dar información sobre el ensuciamiento o la naturaleza agresiva/corrosiva del agua.

Valores que indican el tipo de agua, según el índice de Langelier:

LSI<0 - El agua es insaturada en relación con el carbonato cálcico (CaCO<sub>3</sub>). El agua insaturada tiene tendencia a eliminar la capa protectora del revestimiento de tuberías y calentadores de agua.

LSI=0 - Agua considerada neutra. No hay formación de incrustaciones ni eliminación del revestimiento.

LSI>0 - Agua saturada de carbonato cálcico (CaCO<sub>3</sub>). El agua tiende a formar incrustaciones.

## Gestión de los residuos

En cumplimiento del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, LUMELCO, S.A. está inscrito en el RII-AEE con número de inscripción registral 3109 y se encuentra adherido al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) ECOTIC e incluye la tasa correspondiente al reciclaje de las unidades que comercializa en sus precios de venta. El importe de la tasa podrá ser modificado sin previo aviso.

## Servicio de Asistencia **Técnica**



Disponemos de servicios técnicos con **cobertura nacional en todos los puntos de la península e islas**. Consulte su SAT más cercano en nuestra página web.



Servicio técnico telefónico:  
**91 203 93 10**

Contacto por correo electrónico:  
**sat@lumelco.es**

Para facilitarte y agilizar la comunicación con nuestro SAT, disponemos de un número de

Whatsapp  **600 573 577**

### Aplicación MHI e-service SAT 24/7



**SAT 24/7 a través de la APP: MHI e-service:** esta aplicación le permite escanear el código QR de la unidad y buscar el código de error correspondiente pudiendo solucionar la incidencia cualquier día de la semana a cualquier hora, un servicio disponible 24/7, porque el mundo no se para.



## Oficina **Técnica**



Contamos con un equipo de ingenieros que le puede dar soporte técnico y ayudar en el diseño de las instalaciones. Además de disponer de herramientas que le facilitan el diseño y desarrollo del proyecto, la elaboración de los informes y presupuestos, puede contar con nosotros para resolver cualquier duda que le surja tanto en la selección del equipo como en la solución más adecuada, así como en su diseño o presentación.

Contacto telefónico:

**91 203 93 00**

Contacto por correo electrónico:  
**proyectos@lumelco.es**

## Puestas en **Marcha**

Lumelco, como importador y distribuidor de Mitsubishi Heavy Industries en España desde hace 40 años y con experiencia en servicio postventa de casi 60 años, considera que un equipo de primera calidad como es el que vende, debe de estar respaldado siempre por un servicio postventa excelente. Para Lumelco, la confianza y tranquilidad de sus clientes es una prioridad y movidos por este objetivo, nos responsabilizamos de poner en marcha los equipos VRF-KXZ, la bomba de calor para ACS Q-TON, el sistema Hydrolution y Recuperadores con bomba de calor de forma gratuita\* para asegurar que la instalación funciona correctamente.

\*Consultar condiciones con el departamento técnico de Lumelco.

Contacto telefónico:

**91 203 93 00**

Contacto por correo electrónico:  
**sat@lumelco.es**





## Responsabilidad **Medioambiental**

Mitsubishi Heavy Industries cuenta con los certificados ISO 9001 que garantiza la calidad tanto para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la instalación de los productos y servicios y con el certificado ISO 140001 según el cual, la fábrica de Mitsubishi Heavy Industries dispone de un efectivo sistema de gestión medioambiental con el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto potencial de sus procesos de fabricación, productos y servicios a la vez que contribuye a la conservación global del medio ambiente.

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha reforzado su compromiso de lograr una sociedad Carbono Neutral al establecer dos nuevos y ambiciosos objetivos:

Primero, el Grupo MHI tiene como objetivo eliminar todas las emisiones de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) de sus propias operaciones para 2040. El Grupo MHI trabajará en la descarbonización de sus fábricas implementando las tecnologías que ha desarrollado y avanzando aún más en la conservación de energía.

En segundo lugar, las emisiones de MHI serán cero en toda su cadena de valor para 2040. MHI responderá a las necesidades de los clientes, incluida la descarbonización de la infraestructura existente, utilizando sus innovadoras





ISO9001



ISO14001



MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES  
MAHAJAK AIR CONDITIONERS CO., LTD.  
Certified ISO 9001  
Certificate Number: 04100140010010  
Date of Registration: October 1999

Si desea conocer más al respecto, visite la página web  
[www.ecoinstaladores.com](http://www.ecoinstaladores.com)

tecnologías y los servicios desarrollados en todas sus áreas comerciales y, de esta forma, ayudará al mundo a reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> con soluciones asequibles y de confianza, mientras ayuda a lograr una sociedad sostenible.

LUMELCO, como productor en España de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), es responsable de la gestión y la financiación del ciclo de reciclado de los aparatos, desde la recogida en los diferentes puntos de reciclaje, pasando por el transporte y el tratamiento, hasta la correcta gestión de los residuos. Para esta correcta gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) estamos adheridos a ECOTIC. Dentro de las acciones que realiza, ECOTIC tiene en marcha el

programa ECOINSTALADORES, una iniciativa cuyo objetivo es aumentar la recogida de residuos procedentes de aparatos de aire acondicionado. Por otra parte, quiere concienciar a los profesionales sobre la importancia de llevar a cabo una correcta desinstalación de los equipos, evitando de este modo el potencial impacto negativo de sus componentes (gases CFC, HCFC y aceites refrigerantes) sobre el medio ambiente y la salud de las personas. ECOTIC mantiene la acreditación como ECOINSTALADORES para aquellas empresas y profesionales que deseen contribuir al medio ambiente realizando una desinstalación responsable de los equipos, quienes además pueden beneficiarse de la recogida gratuita de los residuos en sus instalaciones sin coste alguno.

## Formación

Disponemos de un departamento propio de formación. Si quiere recibir formación técnica, saber cómo realizar un proyecto de Hyozan, Q-TON, KXZ (VRF) o cualquier otro tipo de solución de climatización, ACS o recuperación de calor, instalarlo o conocer su funcionamiento, apúntese a los cursos en el showroom de Lumelco. Mande un correo a: [formacion@lumelco.es](mailto:formacion@lumelco.es) especificando si es: Arquitecto, Ingeniero o Instalador y nos pondremos en contacto con usted.



## Atención Comercial

Para Lumelco cada cliente es único y con esta filosofía, disponemos de una amplia red comercial para poder tener cercanía y darle un trato preferente.



### Oficinas

#### **LUMELCO MADRID**

Avda. del Cerro del Águila 2, portal 5, local 1  
28703 S.S. de los Reyes  
Tel.: 91 203 93 00/10

**Tel. SAT: 91 203 93 10**

[info@lumelco.es](mailto:info@lumelco.es) | [sat@lumelco.es](mailto:sat@lumelco.es)

#### **LUMELCO BARCELONA**

C/ Salvador Espriu, 63 - 2o - 2 - 08005 Barcelona  
Tel.: 93 212 27 16 / 93 417 03 71

**Tel. SAT: 91 203 93 10**

[info@lumelco.es](mailto:info@lumelco.es) | [sat@lumelco.es](mailto:sat@lumelco.es)

#### **LUMELCO SEVILLA**

C/ Paletina, s/n - Edificio Tempa S30, módulo 9  
Pl. Nuevo Calonge - 41007 Sevilla  
Tel.: 95 429 80 36

**Tel. SAT: 91 203 93 10**

[info@lumelco.es](mailto:info@lumelco.es) | [sat@lumelco.es](mailto:sat@lumelco.es)

#### **LUMELCO PORTUGAL**

Rua Prof. David Martins, 28  
4485-805 Vilar - VDC  
Tel.: + 351 220 935 655

[info@lumelco.pt](mailto:info@lumelco.pt) | [satportugal@lumelco.pt](mailto:satportugal@lumelco.pt)

### Delegaciones

#### **Alicante - Albacete - Murcia**

Móvil: 682 663 008  
Tel. 91 203 93 00

#### **Aragón - Navarra**

Móvil: 678 687 151  
Tel. 93 212 27 16  
Tel. 93 417 03 71

#### **Asturias**

Móvil: 647 539 089  
Tel. 91 203 93 00

#### **Baleares**

Móvil: 609 958 947  
Tel. 93 212 27 16  
Tel. 93 417 03 71

#### **Canarias**

Móvil: 687 814 688  
Tel. 91 203 93 00

#### **Castilla - León**

Móvil: 609 853 785  
Tel. 91 203 93 00

#### **Castilla La Mancha**

Móvil: 687 814 686  
Tel. 91 203 93 00

#### **Córdoba - Huelva - Cádiz**

Móvil: 673 547 123  
Tel. 95 429 80 36

#### **Extremadura**

Móvil: 606 632 211  
Tel. 95 429 80 36

#### **Galicia**

Móvil: 626 992 939  
Tel. 91 203 93 00

#### **Granada - Jaén**

Móvil: 658 973 213  
Tel. 95 429 80 36

#### **Málaga - Almería**

Móvil: 607 552 506  
Tel. 95 429 80 36

#### **País Vasco - Cantabria - La Rioja**

Móvil: 687 702 883  
Tel. 91 203 93 00

#### **Valencia - Castellón**

Móvil: 669 172 754  
Tel. 91 203 93 00

Síguenos para estar al día de **todas nuestras novedades**

**LUMELCO**  
[www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)



[lumelco.es](http://lumelco.es)



[@MitsubishiHI](https://twitter.com/MitsubishiHI)



[@Mitsubishi\\_HI](https://www.facebook.com/Mitsubishi_HI)



[lumelco.es](http://lumelco.es)





Aerotermin  
**HYDRO-ton**

MITSUBISHI Sistema  
**Hydrolution**

MITSUBISHI  
Aerotermin  
**Q-ton**

# Aerotermin

Soluciones para una climatización eficiente



Tarifa Octubre 2024

**LUMELCO**

**MADRID**

Avda. del Cerro del Águila 2, portal 5, local 1  
28703 S.S. de los Reyes (Madrid)  
Tel. 91 203 93 00

**BARCELONA**

c/ Salvador Espriu, 63 - 2º- 2º  
08005 Barcelona  
Tels. 93 212 27 16 / 93 417 03 71

**SEVILLA**

C/ Paletina, s/n, Edificio Tempa S30,  
módulo 9, PI. Nuevo Calonge  
41007 Sevilla  
Tel. 95 429 80 36

[www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)  
[info@lumelco.es](mailto:info@lumelco.es)

**LUMELCO**  
PORTUGAL

**OPORTO (PORTUGAL)**

Rua Prof. David Martins, 28  
4485-805 Vilar - VDC  
Tel. +351 220 935 655

[www.lumelco.pt](http://www.lumelco.pt)  
[info@lumelco.pt](mailto:info@lumelco.pt)

Octubre 2024

**LUMELCO**  
[www.lumelco.es](http://www.lumelco.es)